

## СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

---

---

ГЭСНр 81-02-55-2020

---

---

### Сборник 55. Перегородки

---

---

#### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.55.1. ГЭСНр сборника 55 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 55 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.55.2. В ГЭСНр сборника 55 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.55.3. В ГЭСНр сборника 55 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по ГЭСНр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.55.4. В ГЭСНр сборника 55 не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать по ГЭСНр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

#### II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.55.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.55.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

### III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 55-1

#### Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

**Состав работ:**

Для норм 55-1-1, 55-1-2:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

Для нормы 55-1-3:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.
05. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Для норм с 55-1-4 по 55-1-6:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:

55-1-1	до 10%
55-1-2	до 25%
55-1-3	до 50%

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

55-1-4	до 10%
55-1-5	до 25%
55-1-6	до 50%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-1-1	55-1-2	55-1-3	55-1-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	223,64	226,98	232,57	292,49
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4	2,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	0,72	1,14	0,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	0,72	1,14	0,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01	0,01	0,01	0,022
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м <sup>3</sup>	0,02	0,07	0,11	0,07
11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м <sup>3</sup>				0,43
11.1.03.06-0079	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III	м <sup>3</sup>	0,43	1,19	2,16	0,04
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м <sup>2</sup>	14	14	14	14
	Строительный мусор	т	0,24	0,5	0,8	0,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-1-5	55-1-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	296,56	300,92
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76	1,21
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,76	1,21
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,022	0,022
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0064	0,0064
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м <sup>3</sup>	0,19	0,34
11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м <sup>3</sup>	1,19	2,16
11.1.03.06-0079	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III	м <sup>3</sup>	0,11	0,21
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м <sup>2</sup>	14	14
	Строительный мусор	т	0,53	0,91

**Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок**

**Состав работ:**

01. Разборка перегородок.
02. Установка старых филенчатых полотен перегородок.
03. Пригонка новых готовых галтелей.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
55-2-1 Перестановка филенчатых перегородок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-2-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	88,6
1.1	Средний разряд работы		2,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,065
11.2.07.12	Штапики	м	140

**Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков**

**Состав работ:**

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора.
02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

**Измеритель:** шт  
55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-3-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,177
1.1	Средний разряд работы		3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.8.01.01-0022	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размер 194х194х98 мм	1000 шт	0,00103
04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м <sup>3</sup>	0,0005
	Строительный мусор	т	0,004

**Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит**

**Состав работ:**

01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Приготовление гипсового монтажного клея.
03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок.
04. Установка плит на монтажном клее.
05. Затирка швов.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:

- 55-4-1 в 1 слой при высоте этажа до 4 м  
55-4-2 в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м  
55-4-3 в 2 слоя при высоте этажа до 4 м  
55-4-4 в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-4-1	55-4-2	55-4-3	55-4-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138,36	134,19	249,74	241,54
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,05	3,05	6,99	6,99
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,41	2,41	5,7	5,7
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,39	0,39	0,72	0,72
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,57	0,57
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,075	0,075	0,14	0,14
05.4.01.03	Плиты гипсовые пазогребневые	м <sup>2</sup>	101,2	101,2	202,4	202,4
12.2.03.08	Прокладки пробковые	м <sup>2</sup>	7,2	7,2	14,4	14,4
14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,18	0,18	0,34	0,34

Таблица ГЭСНр 55-5

## Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

## Состав работ:

01. Разборка перегородок.
02. Очистка годного кирпича от раствора.
03. Складирование годного кирпича в штабель.

**Измеритель:** м<sup>3</sup>  
55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-5-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,88
1.1	Средний разряд работы		2,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	1,55
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2

Таблица ГЭСНр 55-6

## Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

## Состав работ:

- Для нормы 55-6-1:
01. Пробивка проема.
  02. Отеска поверхности откосов.
  03. Укрепление металлической сетки на откосах.
  04. Оштукатуривание откосов.
  05. Вырезка арматуры.
- Для нормы 55-6-2:
01. Пробивка проема.
  02. Установка металлической перемычки.
  03. Отеска поверхности откосов.
  04. Укрепление металлической сетки на откосах.
  05. Оштукатуривание откосов.
  06. Очистка годного кирпича от раствора.
  07. Складирование годного кирпича в штабель.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
55-6-1 Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:  
55-6-1 железобетонных  
55-6-2 кирпичных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-6-1	55-6-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	203,1	153,8
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,2	
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	47,4	7,04
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	94,8	14,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м <sup>3</sup>	2,7	
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м <sup>3</sup>	20,1	
01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	3,4	1,14
08.1.02.17-0051	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12, без покрытия	м <sup>2</sup>	15,1	12,6
08.3.11.01-0047	Швеллеры № 10-14, марка стали 18сп	т		0,645
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	23,8	20,4

Таблица ГЭСНр 55-7

## Заделка щелей в верхней части перегородок

## Состав работ:

01. Расчистка щелей.
02. Пропитка пакли раствором гипса.
03. Конопатка щелей.
04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

**Измеритель: 100 м**  
55-7-1 Заделка щелей в верхней части перегородок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-7-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,6
1.1	Средний разряд работы		3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	84,8
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,11

**СОДЕРЖАНИЕ**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	2
Таблица ГЭСНр 55-1      Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок.....	2
Таблица ГЭСНр 55-2      Перестановка филенчатых перегородок .....	3
Таблица ГЭСНр 55-3      Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков.....	3
Таблица ГЭСНр 55-4      Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит .....	3
Таблица ГЭСНр 55-5      Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи .....	4
Таблица ГЭСНр 55-6      Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов .....	4
Таблица ГЭСНр 55-7      Заделка щелей в верхней части перегородок .....	4