

## **СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

---

---

ГЭСНр 81-02-57-2020

---

---

### **Сборник 57. Полы**

---

---

#### **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.57.1. ГЭСНр сборника 57 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 57 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройстве полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.57.2. В ГЭСНр сборника 57 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.57.3. В ГЭСНр сборника 57 не учтены трудозатраты и ресурсы на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, которые следует определять по ГЭСНр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

#### **II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

2.57.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.57.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.57.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

### III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов**

**Состав работ:**

Для нормы 57-1-1:

01. Разборка кирпичных столбиков под лаги.

Для нормы 57-1-2:

01. Разборка лаг.

Для нормы 57-1-3:

01. Разборка простильных полов.

Для нормы 57-1-4:

01. Разборка дощатых оснований щитового паркета.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Разборка оснований покрытия полов:

57-1-1	кирпичных столбиков под лаги
57-1-2	лаг из досок и брусьев
57-1-3	простильных полов
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-1-1	57-1-2	57-1-3	57-1-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,71	7,67	17,44	14,9
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0	2,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т	3,62	0,7	4,67	1,92

**Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов**

**Состав работ:**

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.

02. Укладка на строительной площадке.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Разборка покрытий полов:

57-2-1	из линолеума и релина
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных
57-2-3	из керамических плиток
57-2-4	цементных толщиной 150 мм
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя
57-2-7	из древесноволокнистых плит
57-2-8	из керамогранитных плит

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4	57-2-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,39	35,49	69,87	111,2	16,17
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	3,0	3,0	2,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13	1,44	1,8	0,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,13	1,44	1,8	0,15
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч				19,2	
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч				38,4	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т	0,47	1,4	5,2	33	1,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-2-6	57-2-7	57-2-8
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,94	11,09	78,74
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	0,12	0,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,31	0,12	0,79
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т	2,5	0,55	4,3

**Таблица ГЭСНр 57-3                      Разборка плинтусов**

**Состав работ:**

Для норм 57-3-1, 57-3-2:

01. Разборка плинтусов.

Для нормы 57-3-3:

01. Разборка плинтусов с очисткой годного материала и оснований.

02. Укладка годного материала на строительной площадке.

**Измеритель:    100 м**

Разборка плинтусов:

57-3-1                      деревянных и из пластмассовых материалов

57-3-2                      цементных и из керамической плитки

57-3-3                      керамогранитных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-3-1	57-3-2	57-3-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,77	14,28	16,08
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч			0,014
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
	Строительный мусор	т	0,11	0,62	0,12

**Таблица ГЭСНр 57-4                      Смена и перестилка дощатых покрытий полов**

**Состав работ:**

Для норм с 57-4-1 по 57-4-9:

01. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками.

02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок.

03. Острожка провесов.

Для нормы 57-4-10:

01. Выравнивание лаг с изготовлением прокладок.

**Измеритель:    100 м<sup>2</sup>**

57-4-1                      Перестилка дощатых полов не крашенных

57-4-2                      Добавлять к норме 57-4-1 при крашенных полах

57-4-3                      Добавлять к норме 57-4-1 при площади пола до 5 м<sup>2</sup>

Смена дощатых полов с добавлением новых досок:

57-4-4                      до 25%

57-4-5                      до 50%

57-4-6                      Добавлять к норме 57-4-4 при крашенных полах

57-4-7                      Добавлять к норме 57-4-4 при площади пола до 5 м<sup>2</sup>

57-4-8                      Добавлять к норме 57-4-5 при крашенных полах

57-4-9                      Добавлять к норме 57-4-5 при площади пола до 5 м<sup>2</sup>

57-4-10                      Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-4-1	57-4-2	57-4-3	57-4-4	57-4-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	121	11,8	59,3	125	146
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4			1,2	2,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3			0,9	1,9
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1			0,3	0,9
91.21.07-001	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч	5,69			5,69	5,69
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,024			0,024	0,024
11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м <sup>3</sup>	0,19			0,59	1,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-4-6	57-4-7	57-4-8	57-4-9	57-4-10
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	12,1 3,0	61 3,0	13,8 3,0	69 3,0	8,4 3,0
<b>4</b> 01.7.15.06-0111 11.1.03.06-0090	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Гвозди строительные Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	т м <sup>3</sup>					0,001 0,036

**Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий**

**Состав работ:**

Для нормы 57-5-1:

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную.

Для нормы 57-5-2:

01. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> (норма 57-5-1); 100 м (норма 57-5-2)**

57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек

57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-5-1	57-5-2
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	45 3,0	58,6 3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,94
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,24
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,003
11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м <sup>3</sup>	0,1	0,46

**Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации**

**Состав работ:**

Для норм с 57-6-1 по 57-6-4:

01. Подметание пола.

02. Утапливание шляпок гвоздей.

03. Острожка пола.

04. Уборка стружки.

Для нормы 57-6-5:

01. Подметание пола.

02. Острожка и циклевка пола.

03. Уборка стружки.

Для нормы 57-6-6:

01. Подметание пола.

02. Циклевка пола.

03. Уборка стружки.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Острожка провесов дощатых покрытий площадью:

57-6-1 до 5 м<sup>2</sup>

57-6-2 свыше 5 м<sup>2</sup>

Острожка дощатых покрытий площадью:

57-6-3 до 5 м<sup>2</sup>

57-6-4 свыше 5 м<sup>2</sup>

57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов

57-6-6 Циклевка паркетных полов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-6-1	57-6-2	57-6-3	57-6-4
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	14,6 3,0	9,7 3,0	60,3 3,0	40,2 3,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.21.07-001	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч			30,15	19,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-6-5	57-6-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		47,5	36
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	3,0	3,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.21.07-001	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч	16,7	
91.21.07-002	Машины паркетно-шлифовальная	маш.-ч	7,13	18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	15,7	21,3

**Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета**

**Состав работ:**

Для норм с 57-7-1 по 57-7-3:

01. Удаление негодных планок.
02. Очистка основания.
03. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.
04. Прибивка гвоздями.
05. Острожка и циклевка вручную.

Для норм с 57-7-4 по 57-7-6:

01. Удаление негодных планок.
02. Очистка основания.
03. Укладка мастики с выравниванием.
04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.
05. Острожка и циклевка вручную.

**Измеритель: 100 мест**

Ремонт покрытий из штучного паркета:

57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м <sup>2</sup>
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м <sup>2</sup>
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-7-1	57-7-2	57-7-3	57-7-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		34,99	114,46	176,19	35,16
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов		0,07	0,33	0,69	0,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,13	0,29	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,2	0,4	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм	т	0,001	0,011	0,023	
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг				16,5
11.1.01.13	Паркет штучный	м <sup>2</sup>	6,1	40,8	82	5,61
	Строительный мусор	т	0,14	0,94	1,89	0,072

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-7-5	57-7-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		109,59	177,19
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов		0,61	1,22
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	0,42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	78,75	157,5
11.1.01.13	Паркет штучный	м <sup>2</sup>	40,8	82
	Строительный мусор	т	0,66	1,32

**Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов**

**Состав работ:**

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок.
02. Устройство настила из досок по готовым опорам.
03. Прибивка досок гвоздями.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Смена простильных дощатых полов:

57-8-1	с добавлением новых досок до 25%
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%
57-8-3	с полной сменой досок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-8-1	57-8-2	57-8-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	42,62	44,66	62,07
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,49	1,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,19	0,47
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,7
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,013	0,013	0,013
11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м <sup>3</sup>	0,63	1,68	4,2
	Строительный мусор	т	0,39	0,82	1,86

**Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных****Состав работ:**

01. Снятие отставших плиток.
02. Очистка основания.
03. Смазка основания мастикой.
04. Наклеивание плиток.

**Измеритель: 100 шт**

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-9-1	200х200 мм
57-9-2	300х300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-9-1	57-9-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,52	9,03
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ	м <sup>2</sup>	4	9
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	1,81	4,08
	Строительный мусор	т	0,12	0,18

**Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах****Состав работ:**

Для норм с 57-10-1 по 57-10-3:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Приготовление раствора (смеси).
03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.
04. Железнение поверхности.

Для норм с 57-10-4 по 57-10-6:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Приготовление раствора (смеси).
03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

Для норм с 57-10-7 по 57-10-12:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Приготовление раствора (смеси).
03. Промазка кромок горячим битумом.

04. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

**Измеритель: 100 мест**

Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка:

57-10-1	до 0,25 м <sup>2</sup>
57-10-2	до 0,5 м <sup>2</sup>
57-10-3	до 1 м <sup>2</sup>

Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка:

57-10-4	до 0,25 м <sup>2</sup>
---------	------------------------

57-10-5 до 0,5 м<sup>2</sup>57-10-6 до 1 м<sup>2</sup>

Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 25 мм, площадь ремонтируемого участка:

57-10-7 до 0,25 м<sup>2</sup>57-10-8 до 0,5 м<sup>2</sup>57-10-9 до 1 м<sup>2</sup>

Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью ремонтируемого участка:

57-10-10 до 0,25 м<sup>2</sup>57-10-11 до 0,5 м<sup>2</sup>57-10-12 до 1,0 м<sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-10-1	57-10-2	57-10-3	57-10-4	57-10-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40,73	69,35	124,23	108,03	184,44
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,05	0,07	0,1	0,05	0,07
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,01	0,02	0,045		
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м <sup>3</sup>				0,31	0,71
04.3.01.09	Раствор цементный	м <sup>3</sup>	0,31	0,71	1,5	0,31	0,71
	Строительный мусор	т	0,3	0,7	1,48	0,51	1,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-10-6	57-10-7	57-10-8	57-10-9	57-10-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	372,18	28,74	51,21	90,45	36,82
1.1	Средний разряд работы		3,0	2,6	2,6	2,6	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч					0,89
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч					0,89
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.2.01.02-0042	Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30	т		0,002	0,005	0,01	
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг					230,0
01.3.05.20-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т					0,011
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,1				
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м <sup>3</sup>					0,35
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	т					0,012
17.4.05.08-0003	Порошок магнезитовый каустический ПМК-87	т					0,2
04.2.04.01	Смесь асфальтобетонная	т		0,83	1,93	4,1	
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м <sup>3</sup>	1,53				
04.3.01.09	Раствор цементный	м <sup>3</sup>	1,53				
	Строительный мусор	т	2,54	0,26	0,61	1,28	0,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-10-11	57-10-12
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	78,45	136,8
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,17	4,44
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	2,17	4,44
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	0,47	0,98
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,47	0,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	470,0	1 010,0
01.3.05.20-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т	0,026	0,056
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	0,8	1,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-10-11	57-10-12
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	т	0,028	0,06
17.4.05.08	Порошки магнезитовые каустические	т	0,47	1,01
	Строительный мусор	т	0,026	0,056

**Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола**

**Состав работ:**

Для норм 57-11-1, 57-11-2:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Укладка плит.

Для норм с 57-11-3 по 57-11-6:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Нанесение мастики.
04. Укладка плит.
05. Очистка швов от мастики.

Для нормы 57-11-7:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Устройство обрешетки из досок.
04. Острожка провесов вручную.

Для нормы 57-11-8:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Устройство обрешетки из досок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Устройство оснований под покрытие пола:

57-11-1	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м <sup>2</sup>
57-11-2	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м <sup>2</sup>
57-11-3	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м <sup>2</sup>
57-11-4	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м <sup>2</sup>
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м <sup>2</sup>
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м <sup>2</sup>
	Устройство обрешетки из досок под паркет:
57-11-7	щитовой
57-11-8	штучный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-11-1	57-11-2	57-11-3	57-11-4	57-11-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,03	22,64	30,56	26,04	46,06
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,5	2,5	2,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,42	0,25	0,25	0,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,28	0,28	0,13	0,13	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	0,12	0,12	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	1000 м <sup>2</sup>	0,204	0,204	0,102	0,102	
11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	100 м <sup>2</sup>					1,02
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг			133	133	133

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-11-6	57-11-7	57-11-8
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,12	47,24	25,99
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,8	2,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,4	0,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,27	0,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,13	0,29
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм	т		0,004	0,0125
11.1.03.05-0080	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт II	м <sup>3</sup>		1,42	2,88



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-11-6	57-11-7	57-11-8
11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	100 м <sup>2</sup>	1,02		
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133		

**Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях**

**Состав работ:**

Для нормы 57-12-1:

01. Подготовка основания.
02. Укладка паркетной планки на гвоздях.
03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Для нормы 57-12-2:

01. Подготовка основания.
02. Укладка доски на гвоздях.
03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Устройство паркетного покрытия:

57-12-1 из штучного паркета без жилок на гвоздях

57-12-2 из паркетных досок на гвоздях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-12-1	57-12-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	142,78	96,07
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,67
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.02.01-0002	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	0,012	0,012
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм	т	0,0136	0,003
11.1.01.05	Доски паркетные	м <sup>2</sup>		102
11.1.01.13	Паркет штучный	м <sup>2</sup>	102	

**Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток**

**Состав работ:**

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места.
02. Установка и укрепление новых решеток.

**Измеритель: 100 шт**

57-13-1 Смена вентиляционных половых решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-13-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,71
1.1	Средний разряд работы		2,8
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,0004
19.2.03.05	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт	100

**Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета**

**Состав работ:**

Для нормы 57-14-1:

01. Снятие старых квадр.
02. Очистка основания и углубление его при надобности.
03. Укладка квадр на клею.
04. Острожка и циклевка паркетных полов.

Для нормы 57-14-2:

01. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания.
02. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями.
03. Заделка стыков соединений квадрами.
04. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов.
05. Установка плинтусов.
06. Острожка и циклевка паркетных полов.

Для нормы 57-14-3:

01. Снятие квадр и негодных филенок.
02. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых.
03. Острожка и циклевка паркетных полов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> (нормы 57-14-1, 57-14-2); 100 шт (норма 57-14-3)**

Ремонт полов из щитового паркета:

57-14-1	смена квадр
57-14-2	перестилка обрешетки
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-14-1	57-14-2	57-14-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	583,5	206,1	701,7
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7	4,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,82	0,31
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,42	0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,4	0,1
91.21.07-002	Машины паркетно-шлифовальная	маш.-ч	11,06	11,06	11,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,043	0,013	0,086
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х50 мм	т	0,001	0,034	0,001
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	12,3	12,3	12,3
11.1.01.14-0014	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм	м		73	
11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м <sup>3</sup>		0,8	0,2
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	8,7	2,6	17,2
11.2.10.02	Щиты паркетные	м <sup>2</sup>	102	102	49
	Строительный мусор	т	3,54	1,67	

**Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах**

**Состав работ:**

Для норм с 57-15-1 по 57-15-4:

01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест.
02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

Для норм 57-15-5, 57-15-6:

01. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора.
02. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест.
03. Подгонка плиток по месту.
04. Приготовление раствора.
05. Укладка плиток на клей.
06. Затирка швов.
07. Протирка поверхности облицовки.

**Измеритель: 100 шт**

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

57-15-1	до 10 шт.
57-15-2	более 10 шт.
	Смена метлахских плиток в полах:
57-15-3	до 10 шт.
57-15-4	более 10 шт.
	Смена керамогранитных плит:
57-15-5	до 3 шт.
57-15-6	до 6 шт.

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-15-1	57-15-2	57-15-3	57-15-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,25	6,15	13,88	9,16
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,2	0,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,05	0,05	0,05	0,05
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,02	0,02
06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м <sup>2</sup>	П	П	П	П
	Строительный мусор	т	0,03	0,03	0,07	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-15-5	57-15-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,06	7,97
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,071	0,071
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,071	0,071
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,002	0,002
14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг	14,4	14,4
06.2.05.03-0011	Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм	м <sup>2</sup>	П	П
	Строительный мусор	т	0,1	0,1

**Таблица ГЭСНр 57-16 Ремонт резиновых напольных покрытий из релина**

**Состав работ:**

01. Обрезка напольного покрытия по контуру ремонтируемых мест.
02. Снятие старого покрытия с очисткой основания.
03. Нарезка заготовок из нового материала.
04. Прирезка заготовок к месту укладки.
05. Наклейка нового материала с укаткой.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
57-16-1 Ремонт резиновых напольных покрытий из релина

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-16-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54,53
1.1	Средний разряд работы		3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,24
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.6.03.04	Релин	м <sup>2</sup>	102
14.5.04.05	Мастики полимерные	т	0,052
14.5.11.04	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,4

**Таблица ГЭСНр 57-17 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м<sup>2</sup>**

**Состав работ:**

01. Нанесение разметки на ремонтируемые участки.
02. Нарезка швов.
03. Вырубка и расчистка поврежденных мест.
04. Заделка выбоин с грунтовкой, нанесением топпинга, разравниванием вручную грунтовок.
05. Нанесение пропитки по бетону.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**  
57-17-1 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м<sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-17-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,75
1.1	Средний разряд работы		4,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.21.10-005	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,11
91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
04.3.02.09-0828	Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	5,15
14.2.06.08-0101	Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона	кг	0,13
14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	0,36

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	2
Таблица ГЭСНр 57-1	2
Таблица ГЭСНр 57-2	2
Таблица ГЭСНр 57-3	3
Таблица ГЭСНр 57-4	3
Таблица ГЭСНр 57-5	4
Таблица ГЭСНр 57-6	4
Таблица ГЭСНр 57-7	5
Таблица ГЭСНр 57-8	5
Таблица ГЭСНр 57-9	6
Таблица ГЭСНр 57-10	6
Таблица ГЭСНр 57-11	8
Таблица ГЭСНр 57-12	9
Таблица ГЭСНр 57-13	9
Таблица ГЭСНр 57-14	9
Таблица ГЭСНр 57-15	10
Таблица ГЭСНр 57-16	11
Таблица ГЭСНр 57-17	11