

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-59-2020

Сборник 59. Лестницы, крыльца

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.59.1. ГЭСНр сборника 59 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 59 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройстве лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.59.2. В ГЭСНр сборника 59 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.59.3. В ГЭСНр сборника 59 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке подмостей.

1.59.4. В ГЭСНр сборника 59 расход ресурсов на выполнение работ по заделке гнезд рассчитан исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250x120x65 мм. При применении кирпича другого размера и марки расход его следует определять по проектным данным.

1.59.5. В ГЭСНр сборника 59 расход ресурсов рассчитан, исходя из условий использования готовых бетонных смесей и растворов.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.59.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.59.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец

Состав работ:

Для нормы 59-1-1:

01. Разборка лестничных маршей с перилами и площадками.

Для нормы 59-1-2:

01. Разборка крылец с площадками и ступенями.

02. Выкапывание деревянных ступеней крыльца.

Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции

Разборка деревянных:

59-1-1 лестниц с маршами и площадками

59-1-2 крылец с площадками и ступенями

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-1-1	59-1-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	125,57	206,23
1.1	Средний разряд работы			
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	маш.-ч	6,16	
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)			
4	МАТЕРИАЛЫ	т	17,82	23,12
	Строительный мусор			

Таблица ГЭСНр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц

Состав работ:

01. Разборка деревянных чердачных лестниц.

Измеритель: 100 м

59-2-1 Разборка деревянных чердачных лестниц

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-2-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,83
1.1	Средний разряд работы		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	маш.-ч	1,22
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		
4	МАТЕРИАЛЫ	т	3,35
	Строительный мусор		

Таблица ГЭСНр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток

Состав работ:

01. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогенном.

Измеритель: 100 м

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:

59-3-1 до 60 кг

59-3-2 свыше 60 кг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-3-1	59-3-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,3	69,34
1.1	Средний разряд работы			
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	маш.-ч	4,7	6,4
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки			
4	МАТЕРИАЛЫ	м ³	0,6	0,8
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический			
	Строительный мусор			
		т	2,5	5

Таблица ГЭСНр 59-4 Разборка поручней

Состав работ:

Для норм 59-4-1, 59-4-2:

01. Снятие поручня.

02. Вывертывание шурупов.

Для нормы 59-4-3:

01. Снятие поручня.

Измеритель:	100 м
	Разборка поручней деревянных:
59-4-1	прямой части
59-4-2	закруглений
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-4-1	59-4-2	59-4-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,88	17,59	2,24
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
	Строительный мусор	т	0,14	0,08	0,07

Таблица ГЭСНр 59-5 Ремонт ступеней

Состав работ:

Для нормы 59-5-1:

01. Снятие негодных ступеней.
02. Изготовление новых ступеней и установка их на место.

Для норм 59-5-2, 59-5-3:

01. Расчистка трещин и отбитых мест.
02. Устройство и разборка опалубки.
03. Заделка мест ремонта.
04. Шлифование отремонтированных мест вручную.
05. Затирка и железнение отремонтированных мест.

Измеритель:	100 шт
	Ремонт ступеней:
59-5-1	деревянных
59-5-2	бетонных
59-5-3	мозаичных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-5-1	59-5-2	59-5-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	318,6	102,89	98,47
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,1	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01	0,44	0,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,61	0,29	0,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	0,15	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,003	0,001	0,001
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т		0,1	0,1
08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т		0,002	0,002
11.1.03.05-0066	Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV	м ³		0,529	0,562
11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м ³	0,369		
11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м ³	1,6		
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³		0,28	
04.3.02.04	Смесь бетонная	м ³			0,2
	Строительный мусор	т	3,34		

Таблица ГЭСНр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях

Состав работ:

01. Вырубка гнезд в поврежденных местах.
02. Установка вставок в гнезда с заготовкой вставок.

Измеритель:	100 мест
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-6-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	179,7
1.1	Средний разряд работы		4,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м ³ /мин	маш.-ч	4,3
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-6-1
4	МАТЕРИАЛЫ		
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м ³	0,0384
13.2.01.01	Плиты облицовочные	м ²	П

Таблица ГЭСНр 59-7 Ремонт деревянного поручня

Состав работ:

01. Снятие сменяемой части поручня.
02. Расчистка поврежденных мест.
03. Постановка заделок с зачисткой после заделки со шпаклевкой и шлифовкой.

Измеритель: 100 мест

Ремонт:

- 59-7-1 прямой части поручня с постановкой заделок
59-7-2 закруглений поручня с постановкой заделок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-7-1	59-7-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29	33
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,0023	0,0023
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,2	1,2
11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м ³	0,1	0,1
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,0055

Таблица ГЭСНр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Состав работ:

01. Расчистка гнезд.
02. Расклинивание стойки металлическими клиньями.
03. Заделка гнезд цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

Измеритель: 100 шт

- 59-8-1 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-8-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,05
1.1	Средний разряд работы		3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ		
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м ³	0,07
07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,036

Таблица ГЭСНр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток

Состав работ:

01. Очистка решеток от коррозии.
02. Выправка решеток.

Измеритель: 100 м

- 59-9-1 Ремонт металлических лестничных решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-9-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,71
1.1	Средний разряд работы		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ		
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м ³	0,084
07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,038

Таблица ГЭСНр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней
Состав работ:

01. Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах.
02. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени.
03. Установка ступеней с заделкой их концов в стену и выверкой правильности установки ступеней.

Измеритель: 100 м ступеней

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:

59-10-1

на косоурах

59-10-2

на сплошном основании или с заделкой двух концов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-10-1	59-10-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	189,8	278,85
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,74	4,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	0,4
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4,54	4,39
4	МАТЕРИАЛЫ			
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м ³	0,353	0,706
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,25	0,5
13.2.04.04	Ступени	м	100	100

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....		1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....		1
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....		2
Таблица ГЭСНр 59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец.....	2
Таблица ГЭСНр 59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц.....	2
Таблица ГЭСНр 59-3	Разборка металлических лестничных решеток.....	2
Таблица ГЭСНр 59-4	Разборка поручней.....	2
Таблица ГЭСНр 59-5	Ремонт ступеней.....	3
Таблица ГЭСНр 59-6	Устройство вставок в каменных ступенях.....	3
Таблица ГЭСНр 59-7	Ремонт деревянного поручня.....	4
Таблица ГЭСНр 59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	4
Таблица ГЭСНр 59-9	Ремонт металлических лестничных решеток.....	4
Таблица ГЭСНр 59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	5