

## СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-61-2020

### Сборник 61. Штукатурные работы

#### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.61.1. ГЭСНр сборника 61 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 61 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.61.2. В ГЭСНр сборника 61 расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.61.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) следует учитывать дополнительно.

1.61.4. В ГЭСНр сборника 61 расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м<sup>2</sup>; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м<sup>2</sup> расход ресурсов определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих-строителей.

1.61.5. В ГЭСНр сборника 61 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.61.6. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим нормам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.61.7. В нормах табл. 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, которые в состав ГЭСНр не включаются. Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.61.8. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приемков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м<sup>2</sup>.

1.61.9. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты на эксплуатацию электрических лебедок из соответствующих норм следует исключать.

#### II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.61.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.61.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.61.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.61.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.61.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.61.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.61.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.61.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

### III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 61-1                      **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания**

**Состав работ:**

Для норм 61-1-1, 61-1-2, 61-1-5, 61-1-6:

01. Нанесение раствора вручную с затиркой.
02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Для норм 61-1-3, 61-1-4, 61-1-7, 61-1-8:

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА.
02. Грунтовка поверхности.
03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА.
04. Нанесение раствора вручную с затиркой.
05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Для норм с 61-1-9 по 61-1-12:

01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
02. Расшивка трещин.
03. Подмазывание трещин и выбоин.
04. Огрунтовка поверхностей.
05. Нанесение раствора вручную с затиркой.
06. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

**Измеритель:    100 м<sup>2</sup>**

	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:
61-1-1	до 5 мм
61-1-2	до 10 мм
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:
61-1-3	до 5 мм
61-1-4	до 10 мм
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:
61-1-5	до 5 мм
61-1-6	до 10 мм
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:
61-1-7	до 5 мм
61-1-8	до 10 мм
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:
61-1-9	стен
61-1-10	потолков
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-1-1	61-1-2	61-1-3	61-1-4	61-1-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,58	42,37	35,73	50,4	37,24
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,8	2,8	2,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,64	0,29	0,58	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32	0,64	0,29	0,58	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т			0,0253	0,0506	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,53	1,06			0,56
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т			0,876	1,752	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-1-6	61-1-7	61-1-8	61-1-9	61-1-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,23	44,41	57,25	35,83	42,01
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,3	0,61	0,94	0,99
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				0,02	0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,3	0,61	0,21	0,22
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч				0,71	0,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-1-6	61-1-7	61-1-8	61-1-9	61-1-10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,513	0,543
01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т		0,0266	0,0532		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	1,12				
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т				0,855	0,907
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		0,924	1,848		
14.4.01.02	Грунтовка	т				П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-1-11	61-1-12
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	87	95,24
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	1,34	1,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,30	0,3
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,743	0,743
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	1,235	1,235
14.4.01.02	Грунтовка	т	П	П

**Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами**

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхностей насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

- 61-2-1 до 1 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
61-2-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-1  
61-2-3 до 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
61-2-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-3  
61-2-5 более 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
61-2-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-2-5

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

- 61-2-7 до 1 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
61-2-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-7  
61-2-9 до 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
61-2-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-9  
61-2-11 более 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
61-2-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-2-1	61-2-2	61-2-3	61-2-4	61-2-5
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	203,07	29,21	146,07	20,66	129,92
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35		0,35
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2
	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-2-6	61-2-7	61-2-8	61-2-9	61-2-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,76	226,6	32,58	157,1	22,13
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,35		0,35	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	1,1				
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>		2,2	1,1	2,2	1,1
	Строительный мусор	т	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-2-11	61-2-12
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	142,65	20,33
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,2	1,1
	Строительный мусор	т	3,38	1,69

**Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами**

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

- 61-3-1 до 1 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм  
61-3-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-1  
61-3-3 до 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм  
61-3-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-3  
61-3-5 более 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм  
61-3-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-3-1	61-3-2	61-3-3	61-3-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	220,92	35,01	161,33	23,05
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,34	0,78	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,78	0,34	0,78	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,001		0,001	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	1,05	0,25	1,05	0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2	0,8	2	0,8
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>	12		12	
	Строительный мусор	т	4,23	1,65	4,23	1,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-3-5	61-3-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	153,52	25,84
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,78	0,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-3-5	61-3-6
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,001	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	1,05	0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2	0,8
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>	12	
	Строительный мусор	т	4,23	1,65

**Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами**

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

- 61-4-1 до 1 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-1  
 61-4-3 до 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-3  
 61-4-5 более 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-5

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

- 61-4-7 до 1 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-7  
 61-4-9 до 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-9  
 61-4-11 более 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-4-1	61-4-2	61-4-3	61-4-4	61-4-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	227,7	39,35	195,75	33,35	148,9
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35		0,35
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31
	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-4-6	61-4-7	61-4-8	61-4-9	61-4-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,35	280,2	50,15	226,27	39,15
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,35		0,35	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	1,16				
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>		2,31	1,16	2,31	1,16
	Строительный мусор	т	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-4-11	61-4-12
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	175,2	35,15
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-4-11	61-4-12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,31	1,16
	Строительный мусор	т	3,38	1,69

**Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами**

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

- 61-5-1 до 1 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм  
 61-5-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-1  
 61-5-3 до 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм  
 61-5-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-3  
 61-5-5 более 10 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм  
 61-5-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-5-1	61-5-2	61-5-3	61-5-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	255,53	40,87	217,53	34,87
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6х25 мм	т	0,001		0,001	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	1,1	0,26	1,1	0,26
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2,1	0,84	2,1	0,84
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	м <sup>2</sup>	13		13	
	Строительный мусор	т	4,23	1,65	4,23	1,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-5-5	61-5-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	168,4	31,87
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6х25 мм	т	0,001	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	1,1	0,26
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2,1	0,84
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	м <sup>2</sup>	13	
	Строительный мусор	т	4,23	1,65

**Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания**

**Состав работ:**

Для норм с 61-6-1 по 61-6-4, 61-6-6:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест

Для нормы 61-6-5:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

- 61-6-1 известковым раствором толщиной слоя до 20 мм  
 61-6-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-1

61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-3
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:	
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-6-1	61-6-2	61-6-3	61-6-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	247,8	47,85	318,28	56,55
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	0,34	0,68	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,68	0,34	0,68	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2,2	1,1		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>			2,2	1,1
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-6-5	61-6-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	282,6	47,85
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,39
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,78	0,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0013	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	1,05	0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2	0,8
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>	13	
	Строительный мусор	т	5,49	2

**Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания**

**Состав работ:**

Для норм 61-7-1, 61-7-2:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Оштукатуривание отдельных мест.

Для норм 61-7-3, 61-7-4:

01. Отбивка старой штукатурки.

02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой сетки.

03. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-7-3 прямолинейных

61-7-4 криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-7-1	61-7-2	61-7-3	61-7-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	383,06	431,29	336,6	393,45
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,6	3,4	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т			0,00134	0,00134
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т			1,04	1,04
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>			3,2	3,2
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	4,4	4,4		



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-7-1	61-7-2	61-7-3	61-7-4
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>			13	13
	Строительный мусор	т	8,1	8,1	8,1	8,1

**Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания**

**Состав работ:**

Для норм с 61-8-1 по 61-8-4:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

Для норм с 61-8-5 по 61-8-8:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.

03. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-8-1	61-8-2	61-8-3	61-8-4	61-8-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	560,1	497,1	633,6	559,6	451,6
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,4	3,4	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т					0,0007
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>					4
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	5,5	5,5	5,5	5,5	
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>					12
	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-8-6	61-8-7	61-8-8
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	399,1	514,6	441,1
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	1,62	1,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,62	1,62	1,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	2,5	2,5	2,5
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	4	4	4
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>	12	12	12
	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3

**Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок**

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-9-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	325,9
1.1	Средний разряд работы		3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	3,85
	Строительный мусор	т	8,5

**Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

**Состав работ:**

Для норм с 61-10-1 по 61-10-4:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-10-5, 61-10-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

- 61-10-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
61-10-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1  
61-10-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
61-10-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3  
61-10-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм  
61-10-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-10-1	61-10-2	61-10-3	61-10-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	174	34	171,2	32,18
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,36	0,71	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,2	1,1	2,2	1,1
	Строительный мусор	т	4,81	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-10-5	61-10-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	300,5	260
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,03	1,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,64	2,64
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,66	0,66
	Строительный мусор	т	7,3	7,3

**Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц**

**Состав работ:**

Для норм с 61-11-1 по 61-11-4:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-11-5, 61-11-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-1
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-3
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-11-1	61-11-2	61-11-3	61-11-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	212	39,7	208,2	38,18
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,2	1,1	2,2	1,1
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-11-5	61-11-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	367,7	316,4
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,64	2,64
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,66	0,66
	Строительный мусор	т	7,3	7,3

**Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек**

**Состав работ:**

Для норм с 61-12-1 по 61-12-4:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-12-5, 61-12-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-1
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-3
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-12-1	61-12-2	61-12-3	61-12-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	204	38,5	200,9	37,18
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,2	1,1	2,2	1,1
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-12-5	61-12-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	354	305
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,64	2,64
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,66	0,66
	Строительный мусор	т	7,3	7,3

**Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

**Состав работ:**

Для норм с 61-13-1 по 61-13-4, 61-13-7, 61-13-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-13-5, 61-13-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-3
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-1 и 61-13-3
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-5 и 61-13-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-13-1	61-13-2	61-13-3	61-13-4	61-13-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	309,7	47,85	278,2	41,6	519,7
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36	0,34	1,36	0,34	1,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	4,4	1,1	4,4	1,1	3,4
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>					0,99
	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4	9,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-13-6	61-13-7	61-13-8
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	420,4	14,7	20
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,5	3,9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	3,4		
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,99		
	Строительный мусор	т	9,8		

**Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц**

**Состав работ:**

Для норм с 61-14-1 по 61-14-4, 61-14-7, 61-14-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-14-5, 61-14-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-1
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-3
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-1 и 61-14-3
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-5 и 61-14-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-14-1	61-14-2	61-14-3	61-14-4	61-14-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	373,47	55,85	333,9	49,1	638,4
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	4,4	1,1	4,4	1,1	3,4
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>					0,99
	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4	9,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-14-6	61-14-7	61-14-8
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	514,5	18,4	25
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,5	3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	3,4		
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,99		
	Строительный мусор	т	9,8		

**Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек**

**Состав работ:**

Для норм с 61-15-1 по 61-15-4, 61-15-7, 61-15-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-15-5, 61-15-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-1
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-3
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм

61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-1 и 61-15-3
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-5 и 61-15-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-15-1	61-15-2	61-15-3	61-15-4	61-15-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	362,47	54,85	322,6	47,6	614,6
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	4,4	1,1	4,4	1,1	3,4
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>					0,99
	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4	9,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-15-6	61-15-7	61-15-8
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	495,7	17,6	23,9
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,5	3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	3,4		
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,99		
	Строительный мусор	т	9,8		

**Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором**

**Состав работ:**

Для норм 61-16-1, 61-16-3, 61-16-5, 61-16-7, 61-16-9, 61-16-11:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Частичная прибивка новой сетки.
04. Оштукатуривание отдельных мест.
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм 61-16-2, 61-16-4, 61-16-6, 61-16-8, 61-16-10, 61-16-12:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

61-16-1	до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм
61-16-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-1
61-16-3	более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

61-16-5	до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-5
61-16-7	более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-7

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

61-16-9	до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-9
61-16-11	более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-16-1	61-16-2	61-16-3	61-16-4	61-16-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	200,9	31,87	175,3	27,87	244
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87	0,34	0,87	0,34	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35		0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0007		0,0007		0,0007
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-16-1	61-16-2	61-16-3	61-16-4	61-16-5
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>	12		12		12
	Строительный мусор	т	6,2	2,42	6,2	2,42	6,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-16-6	61-16-7	61-16-8	61-16-9	61-16-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,87	212	33,87	242,15	36,87
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т		0,0007		0,0007	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>		12		12	
	Строительный мусор	т	2,42	6,2	2,42	6,2	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-16-11	61-16-12
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	220,15	32,87
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0007	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2,8	1,1
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>	12	
	Строительный мусор	т	6,2	2,42

**Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов**

**Состав работ:**

Для норм с 61-17-1 по 61-17-6, 61-17-11, 61-17-13:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Для норм с 61-17-7 по 61-17-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности.

Для норм 61-17-12, 61-17-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

- 61-17-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
- 61-17-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-1
- 61-17-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-3
- 61-17-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-5
- 61-17-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
- 61-17-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

- 61-17-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
- 61-17-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-11
- 61-17-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-17-1	61-17-2	61-17-3	61-17-4	61-17-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	250,76	34,88	414,18	48,6	378,43
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,9	3,9	4,3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,68	0,34	1,36	0,34	1,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-17-6	61-17-7	61-17-8	61-17-9	61-17-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,35	457,37	496,27	590,81	19
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,9	4,0	3,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,03	1,36	1,36	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,35	0,35	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>		2,64	3,4	3,4	
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>		0,66	0,99	0,99	
	Строительный мусор	т		7,39	9,86	9,9	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-17-11	61-17-12	61-17-13	61-17-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	265	46,9	394,8	50,04
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,1	4,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87	0,34	1,74	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,35		0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т		0,0013		0,0026
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>		2,8	1,1	4,4
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>		12		26,8
	Строительный мусор	т		6,2	2,42	9,9

**Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц**

**Состав работ:**

Для норм с 61-18-1 по 61-18-6, 61-18-12, 61-18-13:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Для норм с 61-18-7 по 61-18-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности.

Для норм 61-18-11, 61-18-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

- |         |   |
|---------|---|
| 61-18-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм       |
| 61-18-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-1    |
| 61-18-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-3    |
| 61-18-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм     |



61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-5
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-8
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:	
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-11
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-18-1	61-18-2	61-18-3	61-18-4	61-18-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	287,63	42,48	457,32	53,35	426,98
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,9	3,9	4,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-18-6	61-18-7	61-18-8	61-18-9	61-18-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,8	526,17	574,55	651,72	19,6
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,9	4,0	3,8
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,35	0,35	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>		2,64	3,4	3,4	
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>		0,66	0,99	0,99	
	Строительный мусор	т		7,39	9,86	9,9	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-18-11	61-18-12	61-18-13	61-18-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	318,5	54,59	477,3	60,83
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,1	4,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0013		0,0026	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	2,8	1,1	4,4	1,1
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>	14		26,8	
	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

**Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек**

**Состав работ:**

Для норм с 61-19-1 по 61-19-6, 61-19-12, 61-19-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Для норм с 61-19-7 по 61-19-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности.

Для норм 61-19-11, 61-19-13:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-1
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-3

61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-19-5
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 68-19-8
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:	
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-11
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4	61-19-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	303,64	39,71	477,85	56,18	451,5
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,9	3,9	4,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-19-6	61-19-7	61-19-8	61-19-9	61-19-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,1	559,45	589,9	712,19	20
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,9	4,0	3,8
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,35	0,35	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>		2,64	3,4	3,4	
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>		0,66	0,99	0,99	
	Строительный мусор	т		7,39	9,86	9,9	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-19-11	61-19-12	61-19-13	61-19-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	358,56	53,85	513,28	59,89
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,1	4,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,35		0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т		0,0013		0,0026
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>		2,8	1,1	4,4
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>		14		26,8
	Строительный мусор	т		6,2	2,42	9,9

**Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов**

**Состав работ:**

Для норм с 61-20-1 по 61-20-3, 61-20-9:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм с 61-20-4 по 61-20-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя.
04. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой.
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм 61-20-7, 61-20-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-20-1 с земли и лесов
- 61-20-2 с лестниц
- 61-20-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

- 61-20-4 с земли и лесов
- 61-20-5 с лестниц
- 61-20-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

- 61-20-7 с земли и лесов

61-20-8 с лестниц  
61-20-9 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-20-1	61-20-2	61-20-3	61-20-4	61-20-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	323,4	389	375,8	764,4	940,2
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36			1,36	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41
04.3.01.06	Раствор декоративный Строительный мусор	м <sup>3</sup> т	9,68	9,68	9,68	0,99 9,88	0,99 9,88

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-20-6	61-20-7	61-20-8	61-20-9
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	905,1	288	405,8	331,2
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т		0,0014	0,0014	0,0014
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	3,41	4,4	4,4	4,4
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>		13	13	13
04.3.01.06	Раствор декоративный Строительный мусор	м <sup>3</sup> т	0,99 9,88	9,7	9,7	9,7

**Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов**

**Состав работ:**

Для норм с 61-21-1 по 61-21-3:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм с 61-21-4 по 61-21-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя.
04. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой.
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм с 61-21-7 по 61-21-9:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой, устройство сетки.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-21-1 с земли и лесов  
61-21-2 с лестниц  
61-21-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

- 61-21-4 с земли и лесов  
61-21-5 с лестниц  
61-21-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

- 61-21-7 с земли и лесов  
61-21-8 с лестниц  
61-21-9 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-21-1	61-21-2	61-21-3	61-21-4	61-21-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	389	471,4	454,6	940,2	1 161,3
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36			1,36	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41
04.3.01.06	Раствор декоративный Строительный мусор	м <sup>3</sup> т				0,99 9,88	0,99 9,88

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-21-6	61-21-7	61-21-8	61-21-9
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 116,1	337,5	413,5	399,3
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6х25 мм	т		0,0014	0,0014	0,0014
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	3,41	4,4	4,4	4,4
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	м <sup>2</sup>		13	13	13
04.3.01.06	Раствор декоративный Строительный мусор	м <sup>3</sup> т	0,99 9,88	9,7	9,7	9,7

**Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг**

**Состав работ:**

Для норм с 61-22-1 по 61-22-8, с 61-22-17 по 61-22-20:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.

Для норм с 61-22-9 по 61-22-16:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м<sup>2</sup>:

- 61-22-1 с земли и лесов
- 61-22-2 с лестниц
- 61-22-3 с электролюлек
- 61-22-4 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 5 м<sup>2</sup>:

- 61-22-5 с земли и лесов
- 61-22-6 с лестниц
- 61-22-7 с электролюлек
- 61-22-8 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 1 м<sup>2</sup>:

- 61-22-9 с земли и лесов
- 61-22-10 с лестниц
- 61-22-11 с электролюлек
- 61-22-12 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м<sup>2</sup>:

- 61-22-13 с земли и лесов  
61-22-14 с лестниц  
61-22-15 с электролюлек  
61-22-16 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 1 м<sup>2</sup>:

- 61-22-17 с земли и лесов  
61-22-18 с лестниц

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 5 м<sup>2</sup>:

- 61-22-19 с земли и лесов  
61-22-20 с лестниц

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22-1	61-22-2	61-22-3	61-22-4	61-22-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	467,4	561,9	545,1	545,1	404,3
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,5	4,4	4,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22-6	61-22-7	61-22-8	61-22-9	61-22-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	485,3	469,5	469,5	898,6	1 101,3
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,7	4,7	4,7	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5	4,15	4,15	4,15	4,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	3,5	4,15	4,15	4,15	4,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	5,8	5,8	5,8	5,1	5,1
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>				1,8	1,8
	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	15,5	15,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22-11	61-22-12	61-22-13	61-22-14	61-22-15
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 061,4	1 061,4	669,7	814,6	765,2
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,15	4,15	3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	4,15	4,15	3,5	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22-16	61-22-17	61-22-18	61-22-19	61-22-20
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	765,2	413,9	496,4	360,3	429,5
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,5	4,4	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0051	Гвозди отделочные	т		0,0007	0,0007	0,0007	0,0007

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22-16	61-22-17	61-22-18	61-22-19	61-22-20
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	5,1	5,8	5,8	5,8	5,8
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>		12	12	12	12
04.3.01.06	Раствор декоративный Строительный мусор	м <sup>3</sup> т	1,8 15,5	12,8	12,8	12,8	12,8

**Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг**

**Состав работ:**

Для норм с 61-23-1 по 61-23-8, с 61-23-17 по 61-23-20:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.

Для норм с 61-23-9 по 61-23-16:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м<sup>2</sup>:

- 61-23-1 с земли и лесов
- 61-23-2 с лестниц
- 61-23-3 с электролюлек
- 61-23-4 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 5 м<sup>2</sup>:

- 61-23-5 с земли и лесов
- 61-23-6 с лестниц
- 61-23-7 с электролюлек
- 61-23-8 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 1 м<sup>2</sup>:

- 61-23-9 с земли и лесов
- 61-23-10 с лестниц
- 61-23-11 с электролюлек
- 61-23-12 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м<sup>2</sup>:

- 61-23-13 с земли и лесов
- 61-23-14 с лестниц
- 61-23-15 с электролюлек
- 61-23-16 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 1 м<sup>2</sup>:

- 61-23-17 с земли и лесов
- 61-23-18 с лестниц

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 5 м<sup>2</sup>:

- 61-23-19 с земли и лесов
- 61-23-20 с лестниц

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23-1	61-23-2	61-23-3	61-23-4	61-23-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	561,9	685,8	661,7	661,7	485,3
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,8	4,9	4,6	4,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23-6	61-23-7	61-23-8	61-23-9	61-23-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	587,1	567,2	567,2	1 101,3	1 354,3
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	4,9	5,0	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5	4,15	4,15	4,15	4,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	3,5	4,15	4,15	4,15	4,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	5,8	5,1	5,1	5,1	5,1
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>				1,8	1,8
	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	15,5	15,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23-11	61-23-12	61-23-13	61-23-14	61-23-15
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 303,8	1 303,8	814,6	995,2	959,5
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,8	4,7	4,8	4,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,15	4,15	3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	4,15	4,15	3,5	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23-16	61-23-17	61-23-18	61-23-19	61-23-20
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	959,5	496,4	599,6	429,5	516
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,7	4,8	4,7	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0051	Гвозди отделочные	т		0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	5,1	5,8	5,8	5,8	5,8
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>		12	12	12	12
04.3.01.06	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	1,8				
	Строительный мусор	т	15,5	12,8	12,8	12,8	12,8

Таблица ГЭСНр 61-24

## Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Расшивка трещин.
03. Заполнение трещин растворной смесью.
04. Двукратное нанесение растворной смеси.
05. Шлифование поверхности.
06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску.
07. Приготовление растворной смеси на месте.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-24-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,91
1.1	Средний разряд работы		4,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,21
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,57
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	5,64
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,41
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	2
14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,01
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,54

### Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

**Состав работ:**

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления.
02. Просеивание песка и заполнение аппарата.
03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов.
04. Собираение отработанного песка.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

- 61-25-1 гладкой с земли и лесов  
61-25-2 гладкой с лестниц  
61-25-3 гладкой с люлек  
61-25-4 с рустами с земли и лесов  
61-25-5 с рустами с лестниц  
61-25-6 с рустами с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-25-1	61-25-2	61-25-3	61-25-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,8	19,7	18,9	18,9
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	7,9	9,85	9,45	9,45
91.21.03-502	Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.-ч	7,9	9,85	9,45	9,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-25-5	61-25-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,6	22,7
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	11,8	11,34
91.21.03-502	Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.-ч	11,8	11,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,1	0,1

### Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки

**Состав работ:**

01. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.
03. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.



<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
	Перетирка штукатурки:
61-26-1	внутренних помещений
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов
61-26-3	фасадов гладких с лестниц
61-26-4	фасадов гладких с люлек
	Перетирка штукатурки фасадов с рустами:
61-26-5	с земли и лесов
61-26-6	с лестниц
61-26-7	с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-26-1	61-26-2	61-26-3	61-26-4	61-26-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,2	30,8	38,1	37,1	41,3
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1				
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			0,1
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1				
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,034	0,03	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-26-6	61-26-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	51,8	49,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,03	0,03

**Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку**

**Состав работ:**

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм.
02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1	по кирпичу
61-27-2	по бетону
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:
61-27-3	по кирпичу
61-27-4	по бетону

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-27-1	61-27-2	61-27-3	61-27-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28	49,5	34	60,5
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2	2,2	2,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	3,14	5,73	3,81	6,94
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,14	5,73	3,81	6,94

**Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки**

**Состав работ:**

Для норм 61-28-1, 61-28-3:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для нормы 61-28-2:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для нормы 61-28-4:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Обертывание балок сеткой с креплением.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для норм с 61-28-5 по 61-28-8:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

- 61-28-1 по кирпичным и бетонным поверхностям  
 61-28-2 по дереву и гипсовым плитам  
 61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным  
 61-28-4 Обертывание балок сеткой
- Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:
- 61-28-5 стен и перегородок  
 61-28-6 потолков, лестничных маршей  
 61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера  
 61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-28-1	61-28-2	61-28-3	61-28-4	61-28-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,6	52	71,14	26,2	60,2
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0	2,0	2,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,1	0,16	0,08	0,45
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,05	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,1	0,16	0,08	0,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,18		0,09		0,18
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т		0,0065	0,0035		
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,125		0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>					0,38
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м <sup>2</sup>	110	110	110	108	108

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-28-6	61-28-7	61-28-8
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	68	86,6	102,1
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,47	0,45	0,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	0,45	0,48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,18	0,18	0,18
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25	0,25	0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,42	0,39	0,43
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м <sup>2</sup>	108	108	108

**Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности**

**Состав работ:**

Для нормы 61-29-1:

01. Набивка гвоздей.
02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50x50 мм.

Для нормы 61-29-2:

01. Прибивка сетки штукатурной.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

- 61-29-1 из гвоздей с оплетением проволокой  
 61-29-2 из сетки штукатурной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-29-1	61-29-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	105,9	39
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,005	0,004
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>		52
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,06	

**Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку**

**Состав работ:**

Для норм с 61-30-1 по 61-30-6:

01. Очистка поверхности от негодной драни или сетки.

02. Удаление гвоздей.

03. Подбивка новой сетки.

Для норм с 61-30-7 по 61-30-10:

01. Очистка поверхности от негодной драни или сетки.

02. Удаление гвоздей.

03. Подбивка новой сетки.

04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Замена основания под штукатурку без изоляционного слоя:

61-30-1	стен площадью до 10 м <sup>2</sup>
61-30-2	стен площадью до 20 м <sup>2</sup>
61-30-3	потолков площадью до 10 м <sup>2</sup>
61-30-4	потолков площадью до 20 м <sup>2</sup>
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м <sup>2</sup>
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м <sup>2</sup>

Замена основания под штукатурку с изоляционным слоем:

61-30-7	стен площадью до 10 м <sup>2</sup>
61-30-8	стен площадью до 20 м <sup>2</sup>
61-30-9	потолков площадью до 10 м <sup>2</sup>
61-30-10	потолков площадью до 20 м <sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-30-1	61-30-2	61-30-3	61-30-4	61-30-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,3	41	57,8	49,4	72,5
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-30-6	61-30-7	61-30-8	61-30-9	61-30-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62	58,8	50,4	71,4	60,9
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0041	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5x5 мм	м <sup>2</sup>	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
12.2.03.15	Материалы изоляционные	м <sup>2</sup>		104	104	104	104

**Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб**
**Состав работ:**

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-31-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	131,4
1.1	Средний разряд работы		3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	1,82

**Таблица ГЭСНр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм**
**Состав работ:**

01. Приготовление раствора с полимерной добавкой.  
 02. Грунтовка поверхности.  
 03. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси.  
 04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
 61-32-1 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-32-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	57,25
1.1	Средний разряд работы		2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,67
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,67
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,3
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная к бетону и цементному раствору	т	0,005
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,51
03.2.01.01	Цемент	т	0,714

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	3
Таблица ГЭСНр 61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ..... 3
Таблица ГЭСНр 61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами..... 4
Таблица ГЭСНр 61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами ..... 5
Таблица ГЭСНр 61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами ..... 6
Таблица ГЭСНр 61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами ..... 7
Таблица ГЭСНр 61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания..... 7
Таблица ГЭСНр 61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания ..... 8
Таблица ГЭСНр 61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания ..... 9
Таблица ГЭСНр 61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок ..... 9
Таблица ГЭСНр 61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ..... 10
Таблица ГЭСНр 61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц ..... 10
Таблица ГЭСНр 61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек ..... 11
Таблица ГЭСНр 61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов..... 12
Таблица ГЭСНр 61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц..... 12
Таблица ГЭСНр 61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек..... 13
Таблица ГЭСНр 61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором..... 14
Таблица ГЭСНр 61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов ..... 15
Таблица ГЭСНр 61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц ..... 16
Таблица ГЭСНр 61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек ..... 17
Таблица ГЭСНр 61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов ..... 18
Таблица ГЭСНр 61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов ..... 19
Таблица ГЭСНр 61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг ..... 20
Таблица ГЭСНр 61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг ..... 22
Таблица ГЭСНр 61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ..... 23
Таблица ГЭСНр 61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом..... 24
Таблица ГЭСНр 61-26	Перетирка штукатурки ..... 24
Таблица ГЭСНр 61-27	Насечка поверхностей под штукатурку ..... 25
Таблица ГЭСНр 61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки ..... 25
Таблица ГЭСНр 61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности..... 26
Таблица ГЭСНр 61-30	Замена основания под штукатурку..... 27
Таблица ГЭСНр 61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб..... 28
Таблица ГЭСНр 61-32	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм..... 28