

## СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-63-2020

### Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы

#### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.63.1. ГЭСНр сборника 63 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 63 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса стекольных, обойных и облицовочных работ, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ, и т.п.

1.63.2. В ГЭСНр сборника 63 расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно.

1.63.3. В ГЭСНр сборника 63, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр не включаются. Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.63.4. В ГЭСНр сборника 63 на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять дополнительно.

1.63.5. Масса строительного мусора и материалов, полученных от разборки, по табл. с 63-7 по 63-12 определяется в соответствии с проектной документацией.

1.63.6. В норме 63-14-3 на замену плит растровых потолков с разборкой каркаса учтена подача материалов на высоту до 8 м.

#### II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.63.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.63.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.63.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.63.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

### III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 63-1

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

**Состав работ:**

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:

63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м <sup>2</sup>
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м <sup>2</sup>
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м <sup>2</sup>
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м <sup>2</sup>
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м <sup>2</sup>
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м <sup>2</sup>

При работе с приставных лестниц добавлять:

63-1-7	к норме 63-1-1
63-1-8	к норме 63-1-2
63-1-9	к норме 63-1-3
63-1-10	к норме 63-1-4
63-1-11	к норме 63-1-5
63-1-12	к норме 63-1-6

При работе с люлек добавлять:

63-1-13	к норме 63-1-1
63-1-14	к норме 63-1-2
63-1-15	к норме 63-1-3
63-1-16	к норме 63-1-4
63-1-17	к норме 63-1-5
63-1-18	к норме 63-1-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-1-1	63-1-2	63-1-3	63-1-4	63-1-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	310,88	196,3	137,8	325	189,8
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0007	0,0005	0,0003		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,0976	0,0732	0,0488	0,25	0,141
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	110	115	115	110	115
11.2.07.12	Штапики	м	816	612	408		
	Строительный мусор	т	0,55	0,5	0,48	0,59	0,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-1-6	63-1-7	63-1-8	63-1-9	63-1-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	140,4	84,5	47,58	33,15	79,3
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5				
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25				
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2				
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,101				
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	115				
	Строительный мусор	т	0,48				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-1-11	63-1-12	63-1-13	63-1-14	63-1-15
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,8	25,7	68,25	38,09	26,52
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-1-16	63-1-17	63-1-18
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	63,7	33,66	26,65
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0

**Таблица ГЭСНр 63-2                      Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах**

**Состав работ:**

Для норм с 63-2-1 по 63-2-3:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

Для норм с 63-2-4 по 63-2-6:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Обкладывание стекол эластичными прокладками.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

Для норм с 63-2-7 по 63-2-18:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
04. Протирка стекол.

**Измеритель:      100 м<sup>2</sup>**

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:

63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup>
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup>
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup>
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup>
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>

При работе с лестниц добавлять:

63-2-7	к норме 63-2-1
63-2-8	к норме 63-2-2
63-2-9	к норме 63-2-3
63-2-10	к норме 63-2-4
63-2-11	к норме 63-2-5
63-2-12	к норме 63-2-6

При работе с люлек добавлять:

63-2-13	к норме 63-2-1
63-2-14	к норме 63-2-2
63-2-15	к норме 63-2-3
63-2-16	к норме 63-2-4
63-2-17	к норме 63-2-5
63-2-18	к норме 63-2-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-2-1	63-2-2	63-2-3	63-2-4	63-2-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	191,1	135,2	105,3	214,5	150,8
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0007	0,0005	0,0003	0,0007	0,0005
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг				73,1	51
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,0976	0,032	0,023		
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	103	103	103	103	103
11.2.07.12	Штапики	м	816	612	408	816	612
	Строительный мусор	т	1,03	1,01	0,99	1,01	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-2-6	63-2-7	63-2-8	63-2-9	63-2-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115,7	46,15	32,11	24,83	52,1
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5				
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25				
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0003				
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	38,6				
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2				
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	103				
11.2.07.12	Штапики	м	408				
	Строительный мусор	т	0,98				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-2-11	63-2-12	63-2-13	63-2-14	63-2-15
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,27	27,43	36,92	25,87	19,9
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-2-16	63-2-17	63-2-18
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,6	28,9	21,8
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6

**Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах**

**Состав работ:**

Для норм с 63-3-1 по 63-3-3:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

Для норм с 63-3-4 по 63-3-6:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Обкладывание стекол эластичными прокладками.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

Для норм с 63-3-7 по 63-3-18:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
04. Протирка стекол.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

- |        |   |
|--------|---|
| 63-3-1 | по замазке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup>              |
| 63-3-2 | по замазке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup>               |
| 63-3-3 | по замазке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>               |
| 63-3-4 | по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup> |
| 63-3-5 | по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup>  |
| 63-3-6 | по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>  |

При работе с лестниц добавлять:

- |         |                |
|---------|----------------|
| 63-3-7  | к норме 63-3-1 |
| 63-3-8  | к норме 63-3-2 |
| 63-3-9  | к норме 63-3-3 |
| 63-3-10 | к норме 63-3-4 |
| 63-3-11 | к норме 63-3-5 |
| 63-3-12 | к норме 63-3-6 |

При работе с люлек добавлять:

- |         |                |
|---------|----------------|
| 63-3-13 | к норме 63-3-1 |
| 63-3-14 | к норме 63-3-2 |
| 63-3-15 | к норме 63-3-3 |
| 63-3-16 | к норме 63-3-4 |
| 63-3-17 | к норме 63-3-5 |
| 63-3-18 | к норме 63-3-6 |

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-3-1	63-3-2	63-3-3	63-3-4	63-3-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	191,1	135,2	105,3	243,1	171,6
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг				73,1	51
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,161	0,047	0,034		
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	103	103	103	103	103
	Строительный мусор	т	1,07	1	0,98	1	0,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-3-6	63-3-7	63-3-8	63-3-9	63-3-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	132	46,15	32,11	24,83	59,41
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5				
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25				
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	38,6				
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2				
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	103				
	Строительный мусор	т	0,98				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-3-11	63-3-12	63-3-13	63-3-14	63-3-15
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,47	32,11	36,92	25,87	19,9
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-3-16	63-3-17	63-3-18
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,58	33,15	25,74
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6

**Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах**

**Состав работ:**

01. Очистка старой замазки.
02. Промазка фальцев.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Перемазка фальцев в деревянных переплетах:

- 63-4-1 с земли или лесов  
63-4-2 с лестниц  
63-4-3 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	56,42	67,12	64,92
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,0488	0,0488	0,0488

**Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев**

**Состав работ:**

01. Снятие обоев.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Снятие обоев:

63-5-1 простых и улучшенных  
63-5-2 высококачественных и линкруста

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-5-1	63-5-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,4	9,95
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т	0,03	0,08

**Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев****Состав работ:**

01. Снятие старых обоев.
02. Обработка стен пемзой.
03. Подмазка раковин и щелей.
04. Приготовление клеевых составов.
05. Проклейка стен бумагой.
06. Обработка швов подклейки пемзой.
07. Обрезка кромок обоев (при необходимости).
08. Наклейка обоев, бордюров.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Смена обоев:

63-6-1 обыкновенного качества  
63-6-2 улучшенных  
63-6-3 высококачественных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-6-1	63-6-2	63-6-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	52,62	54,73	68,77
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,2	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,007	0,007	0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,015
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0004	0,0004	0,0004
14.1.03.01-0001	Клей для обоев КМЦ	т	0,002	0,002	0,003
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,009	0,009	0,009
01.6.02.01	Обои	100 м <sup>2</sup>	1,12	1,12	1,12

**Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток****Состав работ:**

01. Разборка облицовки из плит и плиток.
02. Очистка годных плит и плиток от раствора.
03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Разборка облицовки стен:

63-7-1 из мраморных плит  
63-7-2 из гранитных плит  
63-7-3 из известковых плит  
63-7-4 из железобетонных плит  
63-7-5 из керамических глазурованных плиток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-7-1	63-7-2	63-7-3	63-7-4	63-7-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	319,4	532,3	479,1	451,3	74,3
1.1	Средний разряд работы		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,61	1,53	1,29	1,3	0,35
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,61	1,53	1,29	1,3	0,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-7-1	63-7-2	63-7-3	63-7-4	63-7-5
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	2,88	7,14	6,02	6,1	1,64
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	5,76	14,28	12,04	12,2	3,28
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т	7,7	19,3	16,2	16,4	4,41

**Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит**

**Состав работ:**

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м<sup>2</sup> в одном месте.
02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделяемую поверхность с приготовлением раствора.
03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза.
04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

**Измеритель: 100 мест**

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м<sup>2</sup>:

63-8-1	стен гладких
63-8-2	колонн прямоугольных
63-8-3	колонн круглых
63-8-4	капителей, карнизов, отливов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-8-1	63-8-2	63-8-3	63-8-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,9	33,1	41,4	40
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,063	0,063	0,063	0,085
01.7.07.03-0007	Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00008
01.7.10.17-1000	Поролон (губка)	кг	0,035	0,035	0,035	0,07
01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м <sup>2</sup>	0,07	0,07	0,07	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,042	0,042	0,042	0,085
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,5	0,5	0,5	0,9
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	т	0,003	0,003	0,003	0,007
14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	кг	0,1	0,1	0,1	0,18
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	0,13	0,13	0,13	0,25
01.7.17.03	Камень природный шлифовочный «Печора»	кг	0,6	0,6	0,6	1,2
	Строительный мусор	т	0,022	0,022	0,022	0,045

**Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток**

**Состав работ:**

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора.
02. Подготовка и укладка плиток на растворе.
03. Расшивка швов и протирка поверхности.

**Измеритель: 100 шт**

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-9-1	рядовых на стенах со сменной плиток в одном месте до 10 штук
63-9-2	рядовых на стенах со сменной плиток в одном месте более 10 штук
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменной плиток в одном месте до 10 штук
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменной плиток в одном месте более 10 штук
63-9-5	карнизных
63-9-6	плинтусных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-9-1	63-9-2	63-9-3	63-9-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,5	20,2	45,4	34,9
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-9-1	63-9-2	63-9-3	63-9-4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,012	0,012	0,012	0,012
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,015	0,015
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,001	0,001	0,001	0,001
04.3.01.09-0023	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,037	0,037	0,037	0,037
06.2.01.02-0011	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая без завала	м <sup>2</sup>	2,47	2,47	2,47	2,47
	Строительный мусор	т	0,09	0,09	0,09	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-9-5	63-9-6
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	24,7	24,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	0,001	0,001
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0003	0,0003
04.3.01.09-0023	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,016	0,016
06.2.05.04	Плитки карнизные	м	16,5	
06.2.05.04	Плитки керамические плитусные	м		16,5
	Строительный мусор	т	0,03	0,03

**Таблица ГЭСНр 63-10                      Разборка облицовки из гипсокартонных листов**

**Состав работ:**

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

**Измеритель:     100 м<sup>2</sup>**

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1                      стен и перегородок  
63-10-2                      потолков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-10-1	63-10-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	7,31	9,58
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,2	0,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,2

**Таблица ГЭСНр 63-11                      Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами**

**Состав работ:**

01. Удаление поврежденных мест.  
02. Установка новых листов с подгонкой по месту.  
03. Заделка стыков.

**Измеритель:     100 м<sup>2</sup>**

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-11-1                      до 1 м<sup>2</sup>  
63-11-2                      до 5 м<sup>2</sup>  
63-11-3                      до 10 м<sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-11-1	63-11-2	63-11-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	36,25	30,59	24,92
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,38	0,38	0,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	0,18	0,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-11-1	63-11-2	63-11-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,24	0,24	0,24
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,003	0,003	0,003
01.7.20.08-0031	Бязь суровая	10 м <sup>2</sup>	1,2	1,2	1,2
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,49	0,49	0,49
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,06
14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	4,8	4,8	4,8
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м <sup>2</sup>	105	105	105

**Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами**

**Состав работ:**

01. Удаление поврежденных мест.
02. Установка новых листов с подгонкой по месту.
03. Заделка стыков.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-12-1	до 1 м <sup>2</sup>
63-12-2	до 5 м <sup>2</sup>
63-12-3	до 10 м <sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-12-1	63-12-2	63-12-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	41,92	36,25	30,59
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,38	0,38	0,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	0,18	0,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,24	0,24	0,24
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,003	0,003	0,003
01.7.20.08-0031	Бязь суровая	10 м <sup>2</sup>	1,2	1,2	1,2
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,49	0,49	0,49
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,06
14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	4,8	4,8	4,8
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м <sup>2</sup>	105	105	105

**Таблица ГЭСНр 63-13 Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса**

**Состав работ:**

01. Выгрузка и перемещение материалов к месту производства работ.
02. Демонтаж негодного облицовочного материала.
03. Раскрой нового материала.
04. Монтаж облицовочного материала.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:

63-13-1	до 1 м <sup>2</sup>
63-13-2	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup>
63-13-3	свыше 5 м <sup>2</sup>

Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:

63-13-4	до 1 м <sup>2</sup>
63-13-5	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup>
63-13-6	свыше 5 м <sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-13-1	63-13-2	63-13-3	63-13-4
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	49,82	40,16	35,36	36,68
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,25	0,25	0,25	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.14.07-0061	Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м <sup>2</sup>				П
01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	П	П	П	П
08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м <sup>2</sup>	118	118	118	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-13-5	63-13-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,01	31,22
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.14.07-0061	Пластик поливинилхлоридный листовый, толщина 3-4 мм	м <sup>2</sup>	П	П
01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	П	П

**Таблица ГЭСНр 63-14 Замена элементов облицовки потолков**

**Состав работ:**

Для нормы 63-14-1:

01. Демонтаж пластиковых панелей.
02. Подбор панелей.
03. Разметка и нарезка.
04. Сборка с прирезкой торцов.
05. Установка с креплением и подгонкой по месту.
06. Разметка мест установки плит.
07. Установка плит с выверкой и креплением.

Для нормы 63-14-2:

01. Демонтаж панелей реечного потолка.
02. Монтаж панелей реечного потолка.

Для нормы 63-14-3:

01. Демонтаж плит.
02. Разборка каркаса.
03. Демонтаж элементов крепления.
04. Установка ранее демонтированных элементов крепления.
05. Сборка и установка ранее демонтированного каркаса.
06. Облицовка плитами потолков.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

- 63-14-1 Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса  
 63-14-2 Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса  
 63-14-3 Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-14-1	63-14-2	63-14-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	207,88	69,28	142,46
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,5	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,02	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	0,002
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные	м <sup>2</sup>			103
01.7.15.06-0051	Гвозди отделочные	т	0,0005		
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт			3,03
09.2.01.05-0051	Подвес в комплекте	100 шт			0,7
09.2.02.02-0011	Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м		1 050	
11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые, размер 2700x250x8 мм	м <sup>2</sup>	103		
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,1535		0,25621

**Таблица ГЭСНр 63-15 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса**

**Состав работ:**

Для нормы 63-15-1:

01. Демонтаж плит.
02. Разборка каркаса.
03. Демонтаж элементов крепления.

Для нормы 63-15-2:

01. Демонтаж пластиковых панелей.
02. Подбор панелей.
03. Разметка и нарезка.
04. Сборка с прирезкой торцов.
05. Установка с креплением и подгонкой по месту.
06. Разметка мест установки плит.
07. Установка плит с выверкой и креплением.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
 63-15-1 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых  
 63-15-2 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-15-1	63-15-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,51	26,9
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,6
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356	0,283

**Таблица ГЭСНр 63-16 Замена элементов облицовки вентилируемого фасада**

**Состав работ:**

Для норм 63-16-1, 63-16-2:

01. Выгрузка и перемещение материалов к месту производства работ.
02. Демонтаж негодных частей облицовочного материала.
03. Раскрой нового материала.
04. Монтаж новых частей облицовочного материала.

Для норм с 63-16-3 по 63-16-5:

01. Выгрузка и перемещение материалов к месту производства работ.
02. Демонтаж негодного облицовочного материала и каркаса.
03. Раскрой нового материала.
04. Монтаж нового каркаса и облицовочного материала.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте:

63-16-1 до 5 шт

63-16-2 свыше 5 шт

Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте:

63-16-3 до 1 м<sup>2</sup>

63-16-4 от 1 м<sup>2</sup> до 5 м<sup>2</sup>

63-16-5 свыше 5 м<sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-16-1	63-16-2	63-16-3	63-16-4	63-16-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,64	28,52	31,78	26,34	23,41
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	3,9	3,9	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
06.2.05.03	Плиты керамогранитные	м <sup>2</sup>	98	98			
07.2.06.06	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл			П	П	П
07.2.06.06	Панели облицовочные композитные	м <sup>2</sup>			103	103	103

**Таблица ГЭСНр 63-17 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах**

**Состав работ:**

01. Демонтаж негодного стеклопакета.
02. Монтаж нового стеклопакета.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

63-17-1 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-17-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,96
1.1	Средний разряд работы		3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,43
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.8.02.08	Стеклопакеты	м <sup>2</sup>	100

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	2
Таблица ГЭСНр 63-1	2
Таблица ГЭСНр 63-2	3
Таблица ГЭСНр 63-3	4
Таблица ГЭСНр 63-4	5
Таблица ГЭСНр 63-5	5
Таблица ГЭСНр 63-6	6
Таблица ГЭСНр 63-7	6
Таблица ГЭСНр 63-8	7
Таблица ГЭСНр 63-9	7
Таблица ГЭСНр 63-10	8
Таблица ГЭСНр 63-11	8
Таблица ГЭСНр 63-12	9
Таблица ГЭСНр 63-13	9
Таблица ГЭСНр 63-14	10
Таблица ГЭСНр 63-15	10
Таблица ГЭСНр 63-16	11
Таблица ГЭСНр 63-17	11