

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-47-2001

Сборник 47. Озеленение, защитные лесонасаждения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.47. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. В сборнике 47 «Озеленение, защитные лесонасаждения» содержатся ФЕР на выполнение работ по озеленению, созданию защитных лесонасаждений.

1.47.1. ФЕР сборника 47 раздела 1 содержит расценки на работы по озеленению городов, посёлков, дорог, лесопарков, территории сооружаемых объектов и промышленных предприятий, включая санитарно-защитные зоны.

1.47.2. ФЕР сборника 47 раздела 1 учитывают следующие виды работ:

подготовка участка для озеленения: планировка участка в грунтах 1 и 2 группы, разбивка и очистка от мусора;

подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников без разрыва календарных сроков подготовки и посадки в грунтах 1 и 2 группы;

подготовка почвы для устройства газонов, устройство корыт под цветники в грунтах 1 и 2 групп;

устройство альпинариев и рокариев;

одерновка цветников, дорожек и площадок;

заготовка деревьев, кустарников, растительной земли, перегноя и дерна;

уход за зелеными насаждениями.

1.47.3. ФЕР сборника 47 предусматривают:

применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых), затраты на заготовку дерна, растительной земли и перегноя;

подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников на расстояние до 20 м в объеме 20 % вносимого количества, для газонов и цветников на расстояние до 20 м в объеме 50 % вносимого количества;

выкашивание травы в альпинариях или рокариях на 80 % площади газона;

стрижку травы шпалерными ножницами на 20 % площади газона;

поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли – 1 раз; кустарников и деревьев-саженцев – 3 раза; газонов обыкновенных и партерных – 10 раз в течение 10 дней после посева: цветников – 30 раз в течение 15 дней по два раза в день (за исключением расценок табл. 47-01-054).

1.47.4. Затраты на вывозку с территории озеленяемого участка грунта, строительного мусора, а также на разборку фундаментов на местах посадки, если эти работы предусмотрены проектом, следует учитывать дополнительно.

1.47.5. Взамен одерновки в ленту дорожек, площадок и цветников могут быть применены загущенные посевы по краям газонов. Затраты на загущенные посевы следует определять по табл. 47-01-046 с двойной нормой высева семян газонных трав.

1.47.6. Расценками на заготовку деревьев и кустарников (табл. 47-01-058, 47-01-059) следует пользоваться в случаях, когда заготовка отпускными (договорными) ценами на деревья и кустарники не учтена.

1.47.7. Затраты на устройство корыта под цветники и его глубина определяются проектом.

1.47.8. Затраты на укрытие на зиму теплолюбивых кустарников, роз и многолетних цветов определяются проектом.

1.47.9. Расценками 47-01-001-01, 47-01-001-02 предусматриваются затраты на планировку участка при срезке бугров и засыпке ям глубиной до 10 см.

1.47.10. Расценка 47-01-001-04 на очистку участка от мусора применяется только при озеленении улиц и объектов озеленения общего пользования.

1.47.11. Расценками табл. с 47-01-004 по 47-01-007, 47-01-015, 47-01-023, 47-01-031 следует пользоваться только в случае, когда проектом учтены размеры ям, приведенные в приложении 47.2; если проектом предусматриваются

размеры ям, отличающиеся от приведенных в приложении 47.2, то затраты на подготовку посадочных мест следует определять по ФЕР табл. 47-01-008, 47-01-016, 47-01-024, 47-01-032.

1.47.12. При посадке и уходе за кустарниками с комом земли, кроме штамбовых форм, из набора материалов ФЕР табл. 47-01-009 и 47-01-067 необходимо исключать колья, шпагат и мешковину.

1.47.13. Затраты на восстановление отпада следует определять по ФЕР на подготовку и посадку в естественный грунт.

Процент естественного отпада в зависимости от климатических условий определяется местной администрацией.

1.47.14. Затраты на уход за зелеными насаждениями в течение первого года до сдачи их в эксплуатацию следует определять по разделу I ФЕР сборника 47.

1.47.15. В разделе I ФЕР сборника 47 приведены комплексные расценки по уходу за зелеными насаждениями во II климатическом районе, предусматривающие кратность операций, приведенную в приложении 47.1. Применение комплексных ФЕР для других климатических районов допускается лишь в случаях соответствия составу и кратности операций по уходу за зелеными насаждениями II климатического района. Во всех других случаях затраты следует определять по операционным ФЕР табл. с 47-01-080 по 47-01-085 в соответствии с принятым в проектах составом и кратностью операций по уходу за зелеными насаждениями.

1.47.16. ФЕР сборника 47 раздела 2 содержит расценки на работы по созданию полезащитных и защитных насаждений по берегам водоемов, каналов и вдоль автомобильных дорог, по облесению и закреплению песков, оврагов и балок, а также по созданию насаждений на террасах и вырубках.

1.47.17. В ФЕР сборника 47 раздела 2 учтены следующие виды работ:

комплексная обработка почвы по системам зяблевой вспашки и черного пара с плантажной вспашкой;

сплошная обработка почвы по отдельным операциям, обработка раскорчеванных и осушенных площадей, посадка и посев лесных культур на этих площадях;

обработка почвы полосами, бороздами и посадка лесных культур на частично обработанной почве, аэросев хвойных пород на вырубках;

обработка почвы площадками вручную, механизированная и ручная копка ям, посадка семян, саженцев, черенков и кольев вручную по частично подготовленной почве;

внесение удобрений, культивация и перепашка междурядий, рыхление защитных зон и уход за кроной растений;

устройство террас с посадкой и уходом за культурами;

закрепление песков посевом песчаного овса, шелугованием и механическими защитами, облесение песков;

борьба с вредителями и уничтожение малоценных молодняков путем опыливания и опрыскивания.

Затраты на корчевку пней следует определять по ФЕР сборника I «Земляные работы».

1.47.18. В разделе 2 ФЕР сборника 47 приведены комплексные расценки на обработку почвы и операционные расценки на отдельные виды работ. В случае изменения состава работ, предусмотренного комплексными расценками затраты на обработку почвы следует определять по расценкам на отдельные операции.

1.47.19. ФЕР учитывается однократный уход за лесонасаждениями. Число лет и кратность уходов определяются проектом в зависимости от лесорастительных зон и породного состава.

1.47.20. При разработке расценок выделены следующие разновидности почв по механическому составу:

легкие – равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;

средние – легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным включением в них валунов, щебня и гальки;

тяжелые – тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со значительным включением в них валунов и гальки.

Тип рельефа песков всхолмленный – с высотой рельефа до 1 м и уклонами до 5 градусов;

степень засоренности почв при ручном рыхлении – слабая (1-50 шт. сорняков на 1 м²);

расстояние подъезда агрегата на заправку при опрыскивании и опыливании лесных культур – от 300 до 1000 м.

1.47.21. Расценки на кратковременную прикопку посадочного материала и маркировку площади распространяются на все условия и виды посадок.

1.47.22. Номенклатура и расход материалов (ядохимикаты, посадочный и посевной материал и т.д.) принимаются по проектным данным.

1.47.23. Затраты по доставке посадочного, посевного и других материалов к месту работы следует определять дополнительно.

1.47.24. ФЕР предусматривают выполнение работ в равнинных условиях.

1.47.25. При определении затрат на производство работ, не учтенных расценками, – на овражно-балочных площадях и слабо заросших песках, при ручном рыхлении почвы со средней (51 – 100 шт. сорняков на 1 м²) и сильной (более 100 шт. сорняков на 1 м²) засоренностью – затраты труда рабочих и эксплуатацию машин, в том числе затраты труда машинистов, следует корректировать коэффициентами, приведенными в приложении 47.5.

1.47.26. Использование самолетов (табл. 47-02-087) учитывается по отдельному расчету в составе прочих капитальных вложений.

1.47.27. Указанный в ФЕР сборника 47 размер «до» включает в себя этот размер.

1.47.28. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 47 разделов I и 2, приведены в приложениях 47.3 и 47.5.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.47. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 47 «Озеленение, защитные лесонасаждения».

2.47.1. Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными насаждениями определяется по проектным данным.

2.47.2. При исчислении площади газонов следует исключить площадь, занимаемую приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых изгородей, бордюров, цветников и одерновки.

2.47.3. Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и траншей. Размеры стандартных ям и траншей приведены в приложении 47.2.

2.47.4. В тех случаях, когда проектом предусматривается изменение площади и объема посадочных ям и траншей, предусмотренных в приложении 47.2, дополнительные затраты исчисляются по расценкам табл. 47-01-008, расценке 47-01-009-11, табл. 47-01-016, расценке 47-01-017-03, табл. 47-01-024, расценке 47-01-025-03, табл. 47-01-032, расценке 47-01-033-03.

2.47.5. При исчислении площадей обработки почвы, посева и посадки учитывается обрабатываемая и занимаемая посадками и посевами площадь с закрайками.

2.47.6. Для исчисления объемов работ механизированной посадки в километрах на 1га определяется количество проходов агрегата в зависимости от расстояния между рядами и количества лесопосадочных машин в агрегате.

2.47.7. Объемы работ по механизированному уходу за лесными культурами в километрах на 1га исчисляются по числу проходов культиватора в междурядьях и закрайках.

2.47.8. Длина гонов в ФЕР принята усредненная, и вносить в них корректировки не допускается.

2.47.9. Размеры посадочных ям для посадки саженцев древесных и кустарниковых пород с оголенной корневой системой (без кома) в естественный грунт, приведены в приложении 47.4.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
Подраздел 1.1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ							
Таблица ФЕР 47-01-001 Подготовка участка для озеленения							
Измеритель: 100 м ²							
Планировка участка:							
47-01-001-01	механизированным способом	14,87		14,87	2,90		
47-01-001-02	вручную	79,56	79,56				10,2
47-01-001-03	Разбивка участка	73,97	65,65			8,32	7,41
47-01-001-04	Очистка участка от мусора	30,50	30,50				3,91
Подраздел 1.2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ							
Таблица ФЕР 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом							
Измеритель: 10 шт							
Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером:							
47-01-004-01	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте	38,84	22,62	16,22	2,70		2,9
47-01-004-02	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	58,62	29,87	16,22	2,70	12,53	3,83
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					0,4	
47-01-004-03	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	79,03	37,75	16,22	2,70	25,06	4,84
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					0,7	
47-01-004-04	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	99,28	45,47	16,22	2,70	37,59	5,83
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					1,1	
47-01-004-05	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	119,61	53,27	16,22	2,70	50,12	6,83
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					1,4	
47-01-004-06	0,3x0,3 м в естественном грунте	49,06	32,84	16,22	2,70		4,21
47-01-004-07	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	77,50	40,40	16,22	2,70	20,88	5,18
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					0,5	
47-01-004-08	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	106,62	52,81	16,22	2,70	37,59	6,77
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					1	
47-01-004-09	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	134,16	63,65	16,22	2,70	54,29	8,16
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					1,5	
47-01-004-10	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	166,75	75,35	16,22	2,70	75,18	9,66
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					2	
47-01-004-11	0,5x0,4 м в естественном грунте	71,11	53,27	17,84	2,97		6,83
47-01-004-12	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	112,83	65,75	17,84	2,97	29,24	8,43
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					0,81	

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-004-13 16.2.01.02	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	144,12	80,34	17,84	2,97	45,94 1,61	10,3
47-01-004-14 16.2.01.02	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	179,04	94,38	17,84	2,97	66,82 2,42	12,1
47-01-004-15 16.2.01.02	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	215,02	105,30	17,84	2,97	91,88 3,23	13,5
47-01-004-16	0,8x0,6 м в естественном грунте	141,63	103,82	37,81	6,26		13,31
47-01-004-17 16.2.01.02	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 25% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	236,73	136,27	37,81	6,26	62,65 1,6	17,47
47-01-004-18 16.2.01.02	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	331,82	168,71	37,81	6,26	125,30 3,1	21,63
47-01-004-19 16.2.01.02	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	426,91	201,16	37,81	6,26	187,94 4,7	25,79
47-01-004-20 16.2.01.02	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	522,01	233,61	37,81	6,26	250,59 6,2	29,95

Таблица ФЕР 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом

Измеритель: 10 шт

Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером:

47-01-005-01	0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте	108,49	73,48	35,01	5,80		9,42
47-01-005-02	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	585,94	111,31	35,01	5,80	439,62	14,27
47-01-005-03	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	1 057,72	147,65	35,01	5,80	875,06	18,93
47-01-005-04	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	1 535,32	185,64	35,01	5,80	1 314,67	23,8
47-01-005-05	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	2 014,92	225,19	35,01	5,80	1 754,72	28,87
47-01-005-06	0,8x0,8x0,5 м в естественном грунте	157,55	97,34	60,21	9,98		12,48
47-01-005-07	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	904,78	151,87	60,21	9,98	692,70	19,47
47-01-005-08	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	1 656,80	212,55	60,21	9,98	1 384,04	27,25
47-01-005-09	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	2 401,40	271,44	60,21	9,98	2 069,75	34,8
47-01-005-10	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	3 169,33	334,15	60,21	9,98	2 774,97	42,84
47-01-005-11	1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте	204,13	119,42	84,71	14,04		15,31
47-01-005-12	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	1 200,91	192,11	84,71	14,04	924,09	24,63
47-01-005-13	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	2 219,44	276,74	84,71	14,04	1 857,99	35,48
47-01-005-14	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	3 221,13	361,45	84,71	14,04	2 774,97	46,34
47-01-005-15	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	4 238,50	446,16	84,71	14,04	3 707,63	57,2
47-01-005-16	1,3x1,3x0,6 м в естественном грунте	277,30	163,88	113,42	18,79		21,01

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-005-17	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	1 522,36	248,04	113,42	18,79	1 160,90	31,8
47-01-005-18	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	2 781,94	352,25	113,42	18,79	2 316,27	45,16
47-01-005-19	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	4 058,44	456,46	113,42	18,79	3 488,56	58,52
47-01-005-20	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	5 308,01	560,59	113,42	18,79	4 634,00	71,87
47-01-005-21	1,5x1,5x0,65 м в естественном грунте	347,80	204,98	142,82	23,66		26,28
47-01-005-22	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	1 840,07	302,25	142,82	23,66	1 395,00	38,75
47-01-005-23	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	3 362,51	428,45	142,82	23,66	2 791,24	54,93
47-01-005-24	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	4 896,65	581,26	142,82	23,66	4 172,57	74,52
47-01-005-25	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	6 392,69	680,94	142,82	23,66	5 568,93	87,3
47-01-005-26	1,7x1,7x0,65 м в естественном грунте	410,99	242,97	168,02	27,84		31,15
47-01-005-27	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	2 092,10	349,44	168,02	27,84	1 574,64	44,8
47-01-005-28	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	3 811,59	493,04	168,02	27,84	3 150,53	63,21
47-01-005-29	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	5 516,24	636,71	168,02	27,84	4 711,51	81,63
47-01-005-30	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	7 235,92	780,39	168,02	27,84	6 287,51	100,05

Таблица ФЕР 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную

Измеритель: 10 шт

Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером:

47-01-006-01	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте	47,89	47,89				6,14
47-01-006-02	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	67,75	55,22			12,53	7,08
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					0,4	
47-01-006-03	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	88,16	63,10			25,06	8,09
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					0,7	
47-01-006-04	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	108,34	70,75			37,59	9,07
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					1,1	
47-01-006-05	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	128,67	78,55			50,12	10,07
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					1,4	
47-01-006-06	0,3x0,3 м в естественном грунте	75,50	75,50				9,68
47-01-006-07	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	112,27	78,86			33,41	10,11
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					0,5	
47-01-006-08	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	153,21	90,56			62,65	11,61
16.2.01.02	<i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>					1	

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-006-09 16.2.01.02	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	198,16	102,10			96,06 1,5	13,09
47-01-006-10 16.2.01.02	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	239,18	113,88			125,30 2	14,6
47-01-006-11	0,5x0,4 м в естественном грунте	94,22	94,22				12,08
47-01-006-12 16.2.01.02	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	127,19	106,31			20,88 0,81	13,63
47-01-006-13 16.2.01.02	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	166,14	120,20			45,94 1,61	15,41
47-01-006-14 16.2.01.02	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	200,67	133,85			66,82 2,42	17,16
47-01-006-15 16.2.01.02	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	239,53	147,65			91,88 3,23	18,93
47-01-006-16	0,8x0,6 м в естественном грунте	245,31	245,31				31,45
47-01-006-17 16.2.01.02	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 25% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	341,42	278,77			62,65 1,6	35,74
47-01-006-18 16.2.01.02	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	444,01	318,71			125,30 3,1	40,86
47-01-006-19 16.2.01.02	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	546,51	358,57			187,94 4,7	45,97
47-01-006-20 16.2.01.02	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	423,56	398,50			25,06 6,2	51,09

Таблица ФЕР 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную

Измеритель: 10 шт

Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером:

47-01-007-01	0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте	213,17	213,17				27,33
47-01-007-02 16.2.01.02	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	311,78	249,13			62,65 2,78	31,94
47-01-007-03 16.2.01.02	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	404,96	283,84			121,12 5,56	36,39
47-01-007-04 16.2.01.02	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	503,96	320,19			183,77 8,34	41,05
47-01-007-05 16.2.01.02	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	621,06	357,94			263,12 11	45,89
47-01-007-06	0,8x0,8x0,5 м в естественном грунте	271,05	271,05				34,75

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-007-07 16.2.01.02	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 25% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	421,63	325,57			96,06 3,47	41,74
47-01-007-08 16.2.01.02	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	578,38	386,26			192,12 8,79	49,52
47-01-007-09 16.2.01.02	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	726,85	447,02			279,83 13,2	57,31
47-01-007-10 16.2.01.02	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	896,27	507,86			388,41 17,6	65,11
47-01-007-11	1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте	337,04	337,04				43,21
47-01-007-12 16.2.01.02	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	536,55	407,08			129,47 5,86	52,19
47-01-007-13 16.2.01.02	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	760,61	489,14			271,47 11,7	62,71
47-01-007-14 16.2.01.02	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	959,45	571,04			388,41 17,6	73,21
47-01-007-15 16.2.01.02	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	1 187,68	653,09			534,59 23,4	83,73
47-01-007-16	1,3x1,3x0,6 м в естественном грунте	455,44	455,44				58,39
47-01-007-17 16.2.01.02	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 25% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	702,56	539,68			162,88 7,36	69,19
47-01-007-18 16.2.01.02	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	965,32	643,73			321,59 14,71	82,53
47-01-007-19 16.2.01.02	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	1 253,38	748,02			505,36 22	95,9
47-01-007-20 16.2.01.02	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	1 545,92	898,56			647,36 29,4	115,2
47-01-007-21	1,5x1,5x0,65 м в естественном грунте	571,35	571,35				73,25
47-01-007-22 16.2.01.02	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 25% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	864,99	668,69			196,30 8,84	85,73
47-01-007-23 16.2.01.02	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	1 183,31	794,90			388,41 17,72	101,91
47-01-007-24 16.2.01.02	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	1 501,63	921,10			580,53 26,49	118,09
47-01-007-25 16.2.01.02	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	1 824,21	1 047,38			776,83 35,34	134,28

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-007-26	1,7x1,7x0,65 м в естественном грунте	674,00	674,00				86,41
47-01-007-27 16.2.01.02	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 25% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	1 001,82	780,47			221,35 9,98	100,06
47-01-007-28 16.2.01.02	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 50% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	1 362,60	924,07			438,53 20	118,47
47-01-007-29 16.2.01.02	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 75% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	1 723,45	1 067,74			655,71 29,91	136,89
47-01-007-30 16.2.01.02	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Земля растительная механизированной заготовки, м³</i>	2 088,49	1 211,42			877,07 39,9	155,31
Таблица ФЕР 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли							
Измеритель: 10 м ³							
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом:							
47-01-008-01	в естественном грунте	80,53	46,25	34,28	5,68		5,93
47-01-008-02	с добавлением растительной земли до 25%	398,48	123,32	34,28	5,68	240,88	15,81
47-01-008-03	с добавлением растительной земли до 50%	644,97	128,93	34,28	5,68	481,76	16,53
47-01-008-04	с добавлением растительной земли до 75%	954,35	136,19	34,28	5,68	783,88	17,46
47-01-008-05	с добавлением растительной земли до 100%	1 262,12	143,21	34,28	5,68	1 084,63	18,36
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную:							
47-01-008-06	в естественном грунте	163,64	163,64				20,98
47-01-008-07	с добавлением растительной земли до 25%	463,65	222,77			240,88	28,56
47-01-008-08	с добавлением растительной земли до 50%	710,14	228,38			481,76	29,28
47-01-008-09	с добавлением растительной земли до 75%	1 019,52	235,64			783,88	30,21
47-01-008-10	с добавлением растительной земли до 100%	1 327,44	242,81			1 084,63	31,13
Таблица ФЕР 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли							
Измеритель: 10 шт (расценки с 47-01-009-01 по 47-01-009-10); м ³ (расценка 47-01-009-11)							
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:							
47-01-009-01 16.2.02.03	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	277,62	37,71	28,60	3,02	211,31 10	3,92
47-01-009-02 16.2.02.03	0,3x0,3 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	299,17	59,26	28,60	3,02	211,31 10	6,16
47-01-009-03 16.2.02.03	0,5x0,4 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	719,05	120,63	189,86	21,54	408,56 10	12,54
47-01-009-04 16.2.02.03	0,8x0,6 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	804,53	173,26	221,74	25,17	409,53 10	18,01
47-01-009-05 16.2.02.03	0,5x0,5x0,4 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	792,30	178,16	205,58	23,28	408,56 10	18,52
47-01-009-06 16.2.02.03	0,8x0,8x0,5 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	1 043,89	352,09	279,58	31,43	412,22 10	36,6
47-01-009-07 16.2.02.03	1,0x1,0x0,6 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	1 192,79	414,14	362,77	40,64	415,88 10	43,05

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-009-08 16.2.02.03	1,3x1,3x0,6 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	1 416,43	515,54	476,38	53,51	424,51 10	53,59
47-01-009-09 16.2.02.03	1,5x1,5x0,65 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	1 859,18	664,65	565,12	63,32	629,41 10	69,09
47-01-009-10 16.2.02.03	1,7x1,7x0,65 м <i>Деревья или кустарники с комом земли, шт</i>	2 094,09	772,29	685,34	76,89	636,46 10	80,28
47-01-009-11	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009-01 по 47-01-009-10	11,95	7,06	4,40	0,46	0,49	0,95

Подраздел 1.3. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ

Таблица ФЕР 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Измеритель: 10 шт

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:

47-01-015-01	в естественном грунте	39,79	25,19	14,60	2,43		3,23
47-01-015-02	с добавлением растительной земли до 25%	327,08	73,79	17,84	2,97	235,45	9,46
47-01-015-03	с добавлением растительной земли до 50%	581,59	91,49	17,84	2,97	472,26	11,73
47-01-015-04	с добавлением растительной земли до 75%	835,08	109,51	17,84	2,97	707,73	14,04
47-01-015-05	с добавлением растительной земли до 100%	1 091,03	127,30	17,84	2,97	945,89	16,32

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:

47-01-015-06	в естественном грунте	52,57	52,57				6,74
47-01-015-07	с добавлением растительной земли до 25%	375,38	139,93			235,45	17,94
47-01-015-08	с добавлением растительной земли до 50%	632,47	160,21			472,26	20,54
47-01-015-09	с добавлением растительной земли до 75%	887,91	180,18			707,73	23,1
47-01-015-10	с добавлением растительной земли до 100%	1 146,27	200,38			945,89	25,69

Таблица ФЕР 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Измеритель: 10 м³

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:

47-01-016-01	в естественном грунте	143,68	90,95	52,73	8,78		11,66
47-01-016-02	с добавлением растительной земли до 25%	419,68	121,99	29,20	4,86	268,49	15,64
47-01-016-03	с добавлением растительной земли до 50%	718,64	153,82	29,20	4,86	535,62	19,72
47-01-016-04	с добавлением растительной земли до 75%	1 090,48	193,44	29,20	4,86	867,84	24,8
47-01-016-05	с добавлением растительной земли до 100%	1 469,42	233,38	29,20	4,86	1 206,84	29,92

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:

47-01-016-06	в естественном грунте	192,19	192,19				24,64
47-01-016-07	с добавлением растительной земли до 25%	496,56	228,07			268,49	29,24
47-01-016-08	с добавлением растительной земли до 50%	812,52	276,90			535,62	35,5
47-01-016-09	с добавлением растительной земли до 75%	1 178,36	310,52			867,84	39,81
47-01-016-10	с добавлением растительной земли до 100%	1 564,86	358,02			1 206,84	45,9

Таблица ФЕР 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

Измеритель: 10 шт (расценки 47-01-017-01, 47-01-017-02); м³ (расценка 47-01-017-03)

Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:

47-01-017-01 16.2.02.03	0,7x0,7 м <i>Деревья-саженцы, шт</i>	319,82	78,98	29,70	3,13	211,14 10	8,21
----------------------------	---	--------	-------	-------	------	--------------	------

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-017-02 16.2.02.03	1,0x0,8 м <i>Деревья-саженцы, шт</i>	340,60	99,76	29,70	3,13	211,14 10	10,37
47-01-017-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-017-01, 47-01-017-02	14,50	7,49	6,60	0,70	0,41	0,96
Подраздел 1.4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ							
Таблица ФЕР 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы							
Измеритель: 10 шт							
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:							
47-01-023-01	в естественном грунте	27,69	15,52	12,17	2,03		1,99
47-01-023-02	с добавлением растительной земли до 25%	110,97	31,28	14,60	2,43	65,09	4,01
47-01-023-03	с добавлением растительной земли до 50%	183,98	40,56	14,60	2,43	128,82	5,2
47-01-023-04	с добавлением растительной земли до 75%	258,59	50,08	14,60	2,43	193,91	6,42
47-01-023-05	с добавлением растительной земли до 100%	331,60	59,36	14,60	2,43	257,64	7,61
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:							
47-01-023-06	в естественном грунте	18,95	18,95				2,43
47-01-023-07	с добавлением растительной земли до 25%	110,64	45,55			65,09	5,84
47-01-023-08	с добавлением растительной земли до 50%	183,65	54,83			128,82	7,03
47-01-023-09	с добавлением растительной земли до 75%	258,26	64,35			193,91	8,25
47-01-023-10	с добавлением растительной земли до 100%	331,27	73,63			257,64	9,44
Таблица ФЕР 47-01-024 Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы							
Измеритель: 10 м ³							
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:							
47-01-024-01	в естественном грунте	262,57	144,14	118,43	19,71		18,48
47-01-024-02	с добавлением растительной земли до 25%	607,47	131,04	205,23	34,16	271,20	16,8
47-01-024-03	с добавлением растительной земли до 50%	915,80	168,17	205,23	34,16	542,40	21,56
47-01-024-04	с добавлением растительной земли до 75%	1 301,21	214,58	205,23	34,16	881,40	27,51
47-01-024-05	с добавлением растительной земли до 100%	1 686,54	260,91	205,23	34,16	1 220,40	33,45
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:							
47-01-024-06	в естественном грунте	190,01	190,01				24,36
47-01-024-07	с добавлением растительной земли до 25%	498,34	227,14			271,20	29,12
47-01-024-08	с добавлением растительной земли до 50%	806,66	264,26			542,40	33,88
47-01-024-09	с добавлением растительной земли до 75%	1 192,07	310,67			881,40	39,83
47-01-024-10	с добавлением растительной земли до 100%	1 577,41	357,01			1 220,40	45,77
Таблица ФЕР 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы							
Измеритель: 10 шт (расценки 47-01-025-01, 47-01-025-02); м ³ (расценка 47-01-025-03)							
Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы:							
47-01-025-01 16.2.02.05	0,5x0,5 м <i>Кустарники-саженцы, шт</i>	27,87	14,89	12,10	1,28	0,88 10	1,66
47-01-025-02 16.2.02.05	0,7x0,5 м <i>Кустарники-саженцы, шт</i>	31,91	18,93	12,10	1,28	0,88 10	2,11

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	3	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	8
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-025-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-025-01, 47-01-025-02	15,59	8,58	6,60	0,70	0,41	1,1

Подраздел 1.5. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ

Таблица ФЕР 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест

Измеритель: 10 м

Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом:

47-01-031-01	в естественном грунте	24,84	9,28	15,56	1,35		1,19
47-01-031-02	с добавлением растительной земли до 25%	117,99	17,00	15,56	1,35	85,43	2,18
47-01-031-03	с добавлением растительной земли до 50%	209,79	24,73	15,56	1,35	169,50	3,17
47-01-031-04	с добавлением растительной земли до 75%	302,94	32,45	15,56	1,35	254,93	4,16
47-01-031-05	с добавлением растительной земли до 100%	394,89	40,33	15,56	1,35	339,00	5,17

Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом:

47-01-031-06	в естественном грунте	39,12	23,56	15,56	1,35		3,02
47-01-031-07	с добавлением растительной земли до 25%	175,76	40,87	15,56	1,35	119,33	5,24
47-01-031-08	с добавлением растительной земли до 50%	311,13	58,27	15,56	1,35	237,30	7,47
47-01-031-09	с добавлением растительной земли до 75%	447,62	75,43	15,56	1,35	356,63	9,67
47-01-031-10	с добавлением растительной земли до 100%	582,98	92,82	15,56	1,35	474,60	11,9

Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную:

47-01-031-11	в естественном грунте	35,41	35,41				4,54
47-01-031-12	с добавлением растительной земли до 25%	133,24	47,81			85,43	6,13
47-01-031-13	с добавлением растительной земли до 50%	229,64	60,14			169,50	7,71
47-01-031-14	с добавлением растительной земли до 75%	327,47	72,54			254,93	9,3
47-01-031-15	с добавлением растительной земли до 100%	423,94	84,94			339,00	10,89

Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную:

47-01-031-16	в естественном грунте	49,69	49,69				6,37
47-01-031-17	с добавлением растительной земли до 25%	186,33	67,00			119,33	8,59
47-01-031-18	с добавлением растительной земли до 50%	321,70	84,40			237,30	10,82
47-01-031-19	с добавлением растительной земли до 75%	458,19	101,56			356,63	13,02
47-01-031-20	с добавлением растительной земли до 100%	593,47	118,87			474,60	15,24

Таблица ФЕР 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди

Измеритель: 10 м³

Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом:

47-01-032-01	в естественном грунте	112,41	62,63	49,78	4,32		8,03
47-01-032-02	с добавлением растительной земли до 25%	464,97	143,99	49,78	4,32	271,20	18,46
47-01-032-03	с добавлением растительной земли до 50%	773,30	181,12	49,78	4,32	542,40	23,22
47-01-032-04	с добавлением растительной земли до 75%	1 158,71	227,53	49,78	4,32	881,40	29,17
47-01-032-05	с добавлением растительной земли до 100%	1 544,04	273,86	49,78	4,32	1 220,40	35,11

Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную:

47-01-032-06	в естественном грунте	141,80	141,80				18,18
47-01-032-07	с добавлением растительной земли до 25%	494,28	223,08			271,20	28,6

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	3	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	8
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-032-08	с добавлением растительной земли до 50%	802,61	260,21			542,40	33,36
47-01-032-09	с добавлением растительной земли до 75%	1 188,10	306,70			881,40	39,32
47-01-032-10	с добавлением растительной земли до 100%	1 573,43	353,03			1 220,40	45,26

Таблица ФЕР 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь
Измеритель: 10 м (расценки 47-01-033-01, 47-01-033-02); м³ (расценка 47-01-033-03)

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь:

47-01-033-01	однорядную и вьющихся растений	56,48	36,24	18,70	1,97	1,54	4,04
16.2.02.05	<i>Кустарники-саженцы, шт</i>					30	
47-01-033-02	двухрядную	136,69	103,33	30,80	3,25	2,56	11,52
16.2.02.05	<i>Кустарники-саженцы, шт</i>					50	
47-01-033-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-033-01 по 47-01-033-02	15,59	8,58	6,60	0,70	0,41	1,1

Подраздел 1.6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Таблица ФЕР 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

Измеритель: 10 м³

Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-01	для стандартных саженцев	143,99	143,99				18,46
16.3.02.02	<i>Удобрения органические, м³</i>					П	
47-01-039-02	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт	119,03	119,03				15,26
16.3.02.02	<i>Удобрения органические, м³</i>					П	

Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-03	для стандартных саженцев	128,15	128,15				16,43
16.3.02.01	<i>Удобрения минеральные, кг</i>					П	
47-01-039-04	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт	103,66	103,66				13,29
16.3.02.01	<i>Удобрения минеральные, кг</i>					П	

Таблица ФЕР 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

Измеритель: 10 шт

47-01-040-01	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	14 182,73	1 933,78	439,15	49,09	11 809,80	247,92
--------------	--	-----------	----------	--------	-------	-----------	--------

Подраздел 1.7. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ

Таблица ФЕР 47-01-045 Устройство газона методом гидропосева

Измеритель: 100 м²

Устройство газона методом гидропосева:

47-01-045-01	по горизонтальной поверхности	149,13	2,66	145,54	7,64	0,93	0,28
16.3.01.01	<i>Компонент мульчирующий, кг</i>					28,1	
16.3.01.01	<i>Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, кг</i>					3,18	
16.3.01.01	<i>Добавка связующая для сцепления семян с почвой, кг</i>					1,28	
16.3.01.01	<i>Ускоритель роста, кг</i>					0,86	
16.2.02.07	<i>Семена многолетних трав, кг</i>					23,1	
16.3.02.02	<i>Удобрения стартовое, кг</i>					1,47	
16.3.02.02	<i>Удобрения пролонгированного действия, кг</i>					0,21	
47-01-045-02	откосов	165,96	3,04	161,99	8,48	0,93	0,32
16.3.01.01	<i>Компонент мульчирующий, кг</i>					28,1	
16.3.01.01	<i>Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, кг</i>					3,18	
16.3.01.01	<i>Добавка связующая для сцепления семян с почвой, кг</i>					1,28	
16.3.01.01	<i>Ускоритель роста, кг</i>					0,86	
16.2.02.07	<i>Семена многолетних трав, кг</i>					23,1	
16.3.02.02	<i>Удобрения стартовое, кг</i>					1,47	
16.3.02.02	<i>Удобрения пролонгированного действия, кг</i>					0,21	

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 47-01-046 Устройство газонов							
Измеритель: 100 м ²							
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли:							
47-01-046-01	механизированным способом	36,26	31,18	5,08	0,68		4,06
47-01-046-02	вручную	134,71	134,71				17,27
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:							
47-01-046-03	механизированным способом	2 251,71	212,63	5,08	0,68	2 034,00	26,78
47-01-046-04	вручную	2 351,60	317,60			2 034,00	40
47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	721,43	43,43			678,00	5,47
47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	370,22	44,42	301,40	31,78	24,40	5,25
16.2.02.07	Семена газонных трав, кг					2	
Устройство газонов из готовых рулонных заготовок:							
47-01-046-07	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	477,36	426,33	15,40	1,62	35,63	49,98
16.3.02.01	Удобрения минеральные, кг					1	
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					10	
16.2.03.01	Газоны готовые в рулонах, м ²					107	
47-01-046-08	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2	519,06	448,42	28,60	3,02	42,04	52,57
16.3.02.01	Удобрения минеральные, кг					1	
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					10	
16.2.03.01	Газоны готовые в рулонах, м ²					107	
Таблица ФЕР 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой							
Измеритель: га							
47-01-047-01	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	213,64	6,25	207,39	19,71		0,65
16.2.02.07	Семена газонных трав, кг					200	
Таблица ФЕР 47-01-048 Устройство корыта под цветники							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:							
47-01-048-01	механизированным способом	365,92	263,01	102,91	17,05		35,98
47-01-048-02	вручную	564,96	564,96				74,73
На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке:							
47-01-048-03	47-01-048-01	115,44	86,04	29,40	4,87		11,77
47-01-048-04	47-01-048-02	141,22	141,22				18,68
Таблица ФЕР 47-01-049 Подготовка почвы под цветники							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	3 082,80	370,80			2 712,00	46,7
47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01	721,03	43,03			678,00	5,42
Таблица ФЕР 47-01-050 Посадка многолетних цветников							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	2 428,88	1 131,38	903,10	95,24	394,40	135,01
16.2.02.10	Цветы, 1000 шт					1,68	
47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-01	80,46	57,65			22,81	6,88
16.2.02.10	Цветы, 1000 шт					1,05	
Таблица ФЕР 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту							
Измеритель: 100 м							
47-01-051-01	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	974,37	197,97	119,90	12,64	656,50	25,98

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-052-01	Устройство альпинариев и рокариев	2 227,73	801,23	245,88	27,17	1 180,62	98,07
16.3.02.01	Удобрения минеральные, кг					П	
13.2.01.03	Камень декоративный, м ³					3	
16.2.02.07	Семена газонных трав, кг					0,6	
16.2.02.10	Цветы, 1000 шт					0,672	
Таблица ФЕР 47-01-053 Устройство насыпных клумб и рабаток							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	526,34	99,29			427,05	11,64
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					7	
47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01	454,26	27,21			427,05	3,19
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					7	
Таблица ФЕР 47-01-054 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы							
Измеритель: 1000 шт							
Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы:							
47-01-054-01	клубневых, луковичных и клубнелуковичных	64,99	59,00	5,50	0,58	0,49	5,7
16.2.02.10	Цветы, 1000 шт					1	
47-01-054-02	многолетних и корневищных	187,56	175,95	11,00	1,16	0,61	17
16.2.02.10	Цветы, 1000 шт					1	
47-01-054-03	летников ковровых	45,72	44,51	1,10	0,12	0,11	4,3
16.2.02.10	Цветы, 1000 шт					1	
47-01-054-04	летников горшечных	99,14	93,15	5,50	0,58	0,49	9
16.2.02.10	Цветы, 1000 шт					1	
Подраздел 1.8. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА							
Таблица ФЕР 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли							
Измеритель: 10 шт							
Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:							
47-01-058-01	0,2x0,15 м	426,65	65,61			361,04	6,82
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,05	
47-01-058-02	0,25x0,2 м	462,34	101,30			361,04	10,53
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,1	
47-01-058-03	0,3x0,3 м	586,32	156,04	69,24	8,10	361,04	16,22
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,2	
47-01-058-04	0,5x0,4 м	929,99	358,15	77,32	9,05	494,52	37,23
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,8	
47-01-058-05	0,8x0,6 м	1 472,08	638,29	90,01	10,53	743,78	66,35
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					3,0	
47-01-058-06	1,0x1,0x0,6 м	2 754,76	1 423,76	335,81	39,29	995,19	148
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					6	
47-01-058-07	1,3x1,3x0,6 м	3 793,77	1 933,62	465,06	54,41	1 395,09	201
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					10,1	
47-01-058-08	1,7x1,7x0,65 м	5 329,94	2 886,00	879,35	102,87	1 564,59	300
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					18,8	
Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером:							
47-01-058-09	0,5x0,5x0,4 м	1 233,43	696,01	77,32	9,05	460,10	72,35
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					1	
47-01-058-10	0,8x0,8x0,5 м	2 799,00	1 019,72	258,50	30,24	1 520,78	106
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					3,2	
47-01-058-11	1,0x1,0x0,6 м	3 804,78	1 423,76	335,81	39,29	2 045,21	148
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					6	
47-01-058-12	1,3x1,3x0,6 м	5 132,36	1 933,62	465,06	54,41	2 733,68	201
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					10,1	
47-01-058-13	1,5x1,5x0,65 м	6 601,70	2 549,30	594,31	69,53	3 458,09	265
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					14,6	
47-01-058-14	1,7x1,7x0,65 м	7 813,35	3 040,02	879,35	102,87	3 893,98	316,01
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					18,8	

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой							
Измеритель: 100 шт							
Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой:							
47-01-059-01	деревьев с упаковкой механизированным способом	616,39	62,66	7,70	1,35	546,03	7,67
47-01-059-02	деревьев с упаковкой вручную	990,47	444,44			546,03	46,2
47-01-059-03	кустарников с упаковкой механизированным способом	288,57	13,64	2,30	0,41	272,63	1,67
47-01-059-04	кустарников с упаковкой вручную	394,35	121,72			272,63	14,27
47-01-059-05	деревьев без упаковки механизированным способом	34,96	27,26	7,70	1,35		3,37
47-01-059-06	деревьев без упаковки вручную	408,85	408,85				42,5
47-01-059-07	кустарников без упаковки механизированным способом	8,64	6,34	2,30	0,41		0,77
47-01-059-08	кустарников без упаковки вручную	111,20	111,20				13,27
Таблица ФЕР 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна							
Измеритель: 10 м ³							
Заготовка растительной земли:							
47-01-060-01	механизированным способом	17,40		17,40	2,97		
47-01-060-02	вручную	162,71	162,71				20,86
47-01-060-03	Заготовка перегноя вручную	327,36	327,36				42,96
Таблица ФЕР 47-01-061 Заготовка дерна вручную							
Измеритель: 10 м ²							
47-01-061-01	Заготовка дерна вручную <i>16.2.02.07 Семена газонных трав, кг</i>	40,42	40,42			0,2	5,44
Подраздел 1.9. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ)							
Таблица ФЕР 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли							
Измеритель: 10 шт							
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:							
47-01-067-01	0,2x0,15 и 0,25x0,2 м	87,49	23,71	11,00	1,16	52,78	2,78
47-01-067-02	0,3x0,3 м	149,03	62,44	31,90	3,36	54,69	7,32
47-01-067-03	0,5x0,4 м	225,59	88,71	41,80	4,41	95,08	10,4
47-01-067-04	0,8x0,6 м	417,92	182,54	132,00	13,92	103,38	21,4
47-01-067-05	0,5x0,5x0,4 м	251,52	114,64	41,80	4,41	95,08	13,44
47-01-067-06	0,8x0,8x0,5м	488,38	253,00	132,00	13,92	103,38	29,66
47-01-067-07	1,0x1,0x0,6 м	710,63	331,05	264,00	27,84	115,58	38,81
47-01-067-08	1,3x1,3x0,6м	979,43	451,41	396,00	41,76	132,02	52,92
47-01-067-09	1,5x1,5x0,65 м	1 247,61	532,95	528,00	55,68	186,66	62,48
47-01-067-10	1,7x1,7x0,65 м	1 668,38	661,93	792,00	83,52	214,45	77,6
Таблица ФЕР 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой							
Измеритель: 10 шт							
Уход за саженцами с оголенной корневой системой:							
47-01-068-01	деревьев	113,43	54,99	31,90	3,36	26,54	7,05
47-01-068-02	кустарников в групповых посадках	53,65	29,86	11,00	1,16	12,79	3,5
Таблица ФЕР 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди							
Измеритель: 10 м							
Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:							
47-01-069-01	однорядной и вьющимися растениями	71,95	32,16	22,00	2,32	17,79	4,01
47-01-069-02	двухрядной	99,88	44,27	33,00	3,48	22,61	5,52
Таблица ФЕР 47-01-070 Уход за цветниками и газонами							
Измеритель: 100 м ²							
Уход:							
47-01-070-01	за цветниками из многолетников <i>16.3.02.01 Удобрения минеральные, кг</i>	1 298,66	649,76	594,00	62,64	54,90	79,53
47-01-070-02	за газонами партерными <i>16.3.02.01 Удобрения минеральные, кг</i>	1 349,44	484,24	792,00	83,52	73,20	59,27

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	3	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	8
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-070-03 16.3.02.01	за газонами обыкновенными <i>Удобрения минеральные, кг</i>	565,20	276,80	264,00	27,84	24,40 П	33,88
Таблица ФЕР 47-01-071 Уход за газонами луговыми							
Измеритель: га							
47-01-071-01	Уход за газонами луговыми	443,03		443,03	72,63		
Таблица ФЕР 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-072-01	Уход за растениями в альпинариях и рокариях <i>Удобрения минеральные, кг</i> <i>Материал укрывочный, т</i>	754,53	329,25	396,00	41,76	29,28 П П	40,3
Таблица ФЕР 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз							
Измеритель: 10 шт							
47-01-073-01	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз <i>Материал укрывочный, т</i>	49,17	20,81			28,36 П	2,32
Таблица ФЕР 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-074-01	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов <i>Материал укрывочный, т</i>	2 949,04	102,04			2 847,00 П	12,49
Таблица ФЕР 47-01-075 Устройство системы полива							
Измеритель: 100 м (расценки с 47-01-075-01 по 47-01-075-04, 47-01-075-06); 100 шт (расценка 47-01-075-05)							
Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром:							
47-01-075-01	16 мм <i>Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ, шт</i> <i>Арматура муфтовая, шт</i> <i>Трубы полиэтиленовые, м</i>	49,24	36,14	12,48	2,20	0,62 П П 98,5	3,89
47-01-075-02	25 мм <i>Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ, шт</i> <i>Арматура муфтовая, шт</i> <i>Трубы полиэтиленовые, м</i>	56,24	37,35	17,08	3,02	1,81 П П 98,5	4,02
47-01-075-03	32 мм <i>Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ, шт</i> <i>Арматура муфтовая, шт</i> <i>Трубы полиэтиленовые, м</i>	61,74	41,71	17,08	3,02	2,95 П П 98,5	4,49
47-01-075-04	40 мм <i>Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ, шт</i> <i>Арматура муфтовая, шт</i> <i>Трубы полиэтиленовые, м</i>	70,64	48,97	17,08	3,02	4,59 П П 98,5	5,21
47-01-075-05	Установка дождевателей	529,77	227,22			302,55	23,62
47-01-075-06	Установка отводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром 6 мм <i>Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ, шт</i> <i>Трубы полиэтиленовые, м</i>	77,30	40,50	36,80	6,50	 П 98,5	4,36
Подраздел 1.10. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ)							
Таблица ФЕР 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями							
Измеритель: 100 м ²							
Прополка:							
47-01-080-01	газонов	16,85	16,85				2,16
47-01-080-02	цветников с применением полотиков	44,69	44,69				5,73
47-01-080-03	цветников без применения полотиков	41,81	41,81				5,36
47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом	26,91	26,91				3,45
Стрижка:							
47-01-080-05	каймы вокруг многолетних цветников	14,43	14,43				1,5
47-01-080-06	газонного бордюра	72,34	72,34				7,52

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-080-07	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	16,75	5,72	11,03			0,67
Таблица ФЕР 47-01-081 Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой							
Измеритель: га							
47-01-081-01	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	135,44		135,44	22,14		
Таблица ФЕР 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами							
Измеритель: 100 шт							
Опрыскивание ядохимикатами:							
47-01-082-01 16.3.01.01	деревьев при высоте до 3 м Ядохимикаты, кг	32,55	5,77	26,78	4,46	П	0,6
47-01-082-02 16.3.01.01	деревьев при высоте до 5 м Ядохимикаты, кг	60,93	10,58	50,35	8,37	П	1,1
47-01-082-03 16.3.01.01	кустарников при высоте до 1 м Ядохимикаты, кг	10,66	1,73	8,93	1,49	П	0,18
47-01-082-04 16.3.01.01	кустарников при высоте до 2 м Ядохимикаты, кг	25,66	4,52	21,14	3,51	П	0,47
47-01-082-05 16.3.01.01	кустарников при высоте более 2 м Ядохимикаты, кг	38,32	6,64	31,68	5,27	П	0,69
Таблица ФЕР 47-01-083 Опыливание деревьев и кустарников							
Измеритель: га							
47-01-083-01 16.3.01.01	Опыливание деревьев и кустарников Ядохимикаты, кг	41,38	0,48	40,90	7,16	П	0,05
Таблица ФЕР 47-01-084 Полив зеленых насаждений							
Измеритель: м ³							
Полив зеленых насаждений:							
47-01-084-01	из шланга поливочной машины	32,36	3,52	26,40	2,78	2,44	0,49
47-01-084-02	из шланга поливочного водопровода	5,85	3,41			2,44	0,39
47-01-084-03	из ведер	20,86	18,42			2,44	2,16
Таблица ФЕР 47-01-085 Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок							
Измеритель: 100 м ²							
Открытие или закрытие приствольных:							
47-01-085-01	лунок	27,30	27,30				3,5
47-01-085-02	канавок	18,49	18,49				2,37
47-01-085-03	Прополка и рыхление лунок или канавок	51,40	51,40				6,59
Таблица ФЕР 47-01-086 Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений							
Измеритель: 100 шт							
Выкапывание:							
47-01-086-01	луковичных цветочных растений	5,12	5,12				0,6
47-01-086-02	клубнелуковичных цветочных растений	6,65	6,65				0,78
Подраздел 1.11. УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ							
Таблица ФЕР 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды							
Измеритель: 1000 шт							
Обрезка кустов розы в возрасте:							
47-01-091-01	1 года	53,49	53,49				5,56
47-01-091-02	2 лет	69,36	69,36				7,21
47-01-091-03	3 лет среднерослых	138,53	138,53				14,4
47-01-091-04	3 лет сильнорослых	230,88	230,88				24
47-01-091-05	4 лет среднерослых	277,06	277,06				28,8
47-01-091-06	4 лет сильнорослых	346,32	346,32				36
47-01-091-07	Уход за кустами путем удаления дикой поросли	160,68	160,68				20,6
47-01-091-08	Формирование кустов лаванды	248,20	248,20				25,8

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-091-09	Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации	48,22	48,22				6,49
Таблица ФЕР 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной							
Измеритель: га							
47-01-092-01	Удаление соцветий лаванды в первый год	70,66		70,66	13,98		
47-01-092-02	Уход за кустами путем пинцировки кустов розы	188,11		188,11	37,22		
47-01-092-03	Срез соцветий полыни лимонной	110,89	110,89				13
Подраздел 1.12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 47-01-096 Приготовление раствора для побелки вручную							
Измеритель: т							
Приготовление раствора для побелки вручную:							
47-01-096-01	с подноской воды	37,52	37,52				4,81
47-01-096-02	с механическим наливом	11,23	11,23				1,44
Таблица ФЕР 47-01-097 Побелка деревьев							
Измеритель: 1000 шт							
Ручная побелка деревьев в возрасте:							
47-01-097-01	1-2 лет	121,95	93,76			28,19	12,02
47-01-097-02	3-5 лет	177,60	112,32			65,28	14,4
47-01-097-03	6-8 лет	317,37	224,64			92,73	28,8
Ручная побелка стланцев в возрасте:							
47-01-097-04	1-5 лет	386,64	321,36			65,28	41,2
47-01-097-05	старше 5 лет	467,91	375,18			92,73	48,1
Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте:							
47-01-097-06	1-2 лет	209,17	24,18	156,80	15,59	28,19	3,1
47-01-097-07	3-5 лет	273,12	27,77	180,07	17,91	65,28	3,56
47-01-097-08	6-8 лет	344,85	33,62	218,50	21,73	92,73	4,31
Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте:							
47-01-097-09	до 3 лет	300,92	81,92			219,00	11,1
47-01-097-10	3-6 лет	469,12	177,12			292,00	24
Подраздел 1.13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 47-01-107 Формовочная обрезка деревьев							
Измеритель: шт							
Формовочная обрезка деревьев высотой:							
47-01-107-01	до 5 м	18,35	18,35				1,42
47-01-107-02	более 5 м	607,87	37,98	569,89	33,06		2,94
Таблица ФЕР 47-01-108 Обрезка и прореживание крон деревьев							
Измеритель: шт							
Обрезка и прореживание крон деревьев:							
47-01-108-01	при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	9,32	9,32				0,84
47-01-108-02	при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30	13,75	13,75				1,24
Таблица ФЕР 47-01-109 Обрезка крон деревьев под естественный вид							
Измеритель: шт							
Обрезка крон деревьев под естественный вид:							
47-01-109-01	с лестницы или стремянки	3,93	3,93				0,38
47-01-109-02	с автогидроподъемника	44,38	7,04	37,34	3,32		0,68
Таблица ФЕР 47-01-110 Омолаживание деревьев лиственных пород							
Измеритель: шт							
Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов:							
47-01-110-01 14.4.02.04	до 20 Краска масляная, кг	190,34	31,94	158,40	14,08	0,03	2,88
47-01-110-02 14.4.02.04	от 20 до 30 Краска масляная, кг	269,16	45,14	224,02	19,92	0,06	4,07
47-01-110-03 14.4.02.04	свыше 30 Краска масляная, кг	380,78	63,99	316,79	28,17	0,11	5,77
Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов:							
47-01-110-04 14.4.02.04	до 20 Краска масляная, кг	221,68	37,26	184,42	16,40	0,04	3,36

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-110-05 14.4.02.04	от 20 до 30 Краска масляная, кг	312,79	52,57	260,22	23,14	0,08	4,74
47-01-110-06 14.4.02.04	свыше 30 Краска масляная, кг	443,36	74,52	368,84	32,80	0,14	6,72
Таблица ФЕР 47-01-111 Лечение и закраска ран у растущих деревьев							
Измеритель: 10 шт							
Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см ² :							
47-01-111-01 14.4.02.04 14.5.06.03-0002	с земли и стремянок Краска масляная, кг Паста антисептическая, т	22,60	21,07			1,53 0,3 П	1,9
47-01-111-02 14.4.02.04 14.5.06.03-0002	с автогидроподъемника Краска масляная, кг Паста антисептическая, т	226,25	21,07	203,65	18,11	1,53 0,3 П	1,9
При изменении поверхности обработки на 100 см ² добавлять или исключать:							
47-01-111-03 14.4.02.04 14.5.06.03-0002	к расценке 47-01-111-01 Краска масляная, кг Паста антисептическая, т	2,37	2,22			0,15 0,03 П	0,2
47-01-111-04 14.4.02.04 14.5.06.03-0002	к расценке 47-01-111-02 Краска масляная, кг Паста антисептическая, т	25,00	2,22	22,63	2,01	0,15 0,03 П	0,2
Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см ² :							
47-01-111-05 14.4.02.04	с земли и стремянок Краска масляная, кг	4,44	4,44			0,3	0,4
47-01-111-06 14.4.02.04	с автогидроподъемника Краска масляная, кг	27,07	4,44	22,63	2,01	0,3	0,4
При изменении поверхности обработки на 100 см ² добавлять или исключать:							
47-01-111-07 14.4.02.04	к расценке 47-01-111-05 Краска масляная, кг	0,44	0,44			0,03	0,04
47-01-111-08 14.4.02.04	к расценке 47-01-111-06 Краска масляная, кг	2,70	0,44	2,26	0,20	0,03	0,04
Таблица ФЕР 47-01-113 Вырезка порослей у деревьев							
Измеритель: 100 шт							
Вырезка порослей:							
47-01-113-01	тополя, ивы	293,94	293,94				34,46
47-01-113-02	деревьев (кроме тополя, ивы)	41,97	41,97				4,92
Таблица ФЕР 47-01-114 Вырезка сухих ветвей							
Измеритель: 10 шт (расценки 47-01-114-01, 47-01-114-02); шт (расценки 47-01-114-03, 47-01-114-04)							
Вырезка сухих ветвей на дереве:							
47-01-114-01 14.4.02.04	с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м Краска масляная, кг	7,31	7,31			0,06	0,76
47-01-114-02 14.4.02.04	с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м Краска масляная, кг	91,03	7,31	83,72	7,44	0,06	0,76
При изменении количества срезаемых сухих ветвей на 1 шт. добавлять или исключать:							
47-01-114-03 14.4.02.04	к расценке 47-01-114-01 Краска масляная, кг	0,58	0,58			0,006	0,06
47-01-114-04 14.4.02.04	к расценке 47-01-114-02 Краска масляная, кг	7,37	0,58	6,79	0,60	0,006	0,06
Таблица ФЕР 47-01-115 Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-115-01	Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган	3,50	3,50				0,41
Таблица ФЕР 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы							
Измеритель: 100 шт							
Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста:							
47-01-116-01	до 1,0 м	154,26	154,26				13,91
47-01-116-02	более 1,0 м	364,42	364,42				32,86
Таблица ФЕР 47-01-117 Обрезка и прореживание крон кустарников							
Измеритель: 100 шт							
Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре:							
47-01-117-01 14.4.02.04	до 1 м Краска масляная, кг	38,10	38,10			П	3,96

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	3	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	8
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-117-02 14.4.02.04	более 1 м Краска масляная, кг	63,40	63,40			II	6,59
Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре:							
47-01-117-03 14.4.02.04	до 1 м Краска масляная, кг	49,45	49,45			II	5,14
47-01-117-04 14.4.02.04	более 1 м Краска масляная, кг	82,44	82,44			II	8,57
Таблица ФЕР 47-01-118 Обрезка крон кустарников под естественный вид							
Измеритель: 100 шт							
Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста:							
47-01-118-01	до 1,0 м	57,11	57,11				5,15
47-01-118-02	более 1,0 м	119,99	119,99				10,82
Таблица ФЕР 47-01-119 Стрижка живых изгородей							
Измеритель: 100 м ²							
Стрижка живых изгородей ручным способом пород:							
47-01-119-01	мягколиственных, твердолиственных	31,94	31,94				2,88
47-01-119-02	с шипами и колючками	41,59	41,59				3,75
Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом:							
47-01-119-03	мягколиственных, твердолиственных	74,90	26,06	48,84	30,78		2,35
47-01-119-04	с шипами и колючками	78,15	27,17	50,98	32,13		2,45
На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять:							
47-01-119-05	к расценке 47-01-119-03	12,47	4,33	8,14	5,13		0,39
47-01-119-06	к расценке 47-01-119-04	13,12	4,55	8,57	5,40		0,41
Таблица ФЕР 47-01-120 Уборка опавших листьев							
Измеритель: 100 м ²							
Уборка опавших листьев при засоренности:							
47-01-120-01	средней	23,12	23,12				2,71
47-01-120-02	сильной	34,89	34,89				4,09
Таблица ФЕР 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки							
Измеритель: т							
47-01-122-01 16.3.02.02	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки Удобрения органические, т	5,29	5,29			I	0,62
Таблица ФЕР 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву							
Измеритель: 100 м ²							
Внесение сухих удобрений в почву:							
47-01-123-01 16.3.02.02	органических Удобрения органические, т	65,94	65,94			II	7,73
47-01-123-02 16.3.02.01	минеральных Удобрения минеральные, кг	45,72	45,72			II	5,36
Таблица ФЕР 47-01-125 Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами							
Измеритель: 1000 м ²							
47-01-125-01 16.3.01.01	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами Ядохимикаты, кг	85,71	7,98	77,00	8,12	0,73	0,72
Таблица ФЕР 47-01-126 Устройство приствольных лунок и канавок для полива							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство приствольных лунок и канавок для полива:							
47-01-126-01	деревьев и одиночных кустарников	73,87	73,87				8,66
47-01-126-02	живых изгородей	57,15	57,15				6,7
Таблица ФЕР 47-01-127 Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток							
Измеритель: шт							
Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью:							
47-01-127-01	до 2 м ²	4,61	4,61				0,54
47-01-127-02	более 2 м ²	6,14	6,14				0,72

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ							
Подраздел 2.1. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМАМ ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И ЧЕРНОГО ПАРА НА СТАРОПАХОТНЫХ, ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ, ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКОЙ							
Таблица ФЕР 47-02-001 Сплошная обработка почвы							
Измеритель: га							
Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки:							
47-02-001-01	старопахотных земель на почвах легких	223,02		223,02	34,03		
47-02-001-02	старопахотных земель на почвах средних	264,82		264,82	39,97		
47-02-001-03	старопахотных земель на почвах тяжелых	280,97		280,97	42,26		
47-02-001-04	целинных и залежных земель на почвах легких	272,42		272,42	44,82		
47-02-001-05	целинных и залежных земель на почвах средних и тяжелых	405,35		405,35	66,56		
Сплошная обработка почвы по системе черного пара:							
47-02-001-06	старопахотных земель на почвах легких	457,49		457,49	71,02		
47-02-001-07	старопахотных земель на почвах средних	502,14		502,14	77,36		
47-02-001-08	старопахотных земель на почвах тяжелых	548,69		548,69	83,98		
47-02-001-09	целинных и залежных земель на почвах легких	534,15		534,15	88,56		
47-02-001-10	целинных и залежных земель на почвах средних	620,02		620,02	102,60		
47-02-001-11	целинных и залежных земель на почвах тяжелых	704,24		704,24	116,37		
47-02-001-12	с плантажной вспашкой на почвах средних	980,65		980,65	137,89		
47-02-001-13	с плантажной вспашкой на почвах тяжелых	1 197,06		1 197,06	165,93		
Подраздел 2.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ВСПАШКА ПОЧВЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ							
Таблица ФЕР 47-02-005 Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием							
Измеритель: га							
Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием:							
47-02-005-01	на глубину до 30 см на почвах легких	100,73		100,73	16,47		
47-02-005-02	на глубину до 30 см на почвах средних	130,46		130,46	21,33		
47-02-005-03	на глубину до 30 см на почвах тяжелых	143,67		143,67	23,49		
47-02-005-04	и доуглублением до 40 см на почвах легких	118,08		118,08	19,31		
47-02-005-05	и доуглублением до 40 см на почвах средних	154,40		154,40	25,25		
47-02-005-06	и доуглублением до 40 см на почвах тяжелых	168,44		168,44	27,54		
Таблица ФЕР 47-02-006 Вспашка целинных и залежных земель							
Измеритель: га							
Вспашка целинных и залежных земель:							
47-02-006-01	на глубину до 30 см на почвах легких	109,82		109,82	17,96		
47-02-006-02	на глубину до 30 см на почвах средних и тяжелых	187,43		187,43	30,65		
47-02-006-03	с доуглублением до 40 см на почвах легких	128,81		128,81	21,06		
47-02-006-04	с доуглублением до 40 см на почвах средних и тяжелых	220,46		220,46	36,05		

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 47-02-007 Перепахка пара							
Измеритель: га							
Перепахка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах:							
47-02-007-01	легких	82,57		82,57	13,50		
47-02-007-02	средних	101,57		101,57	16,61		
47-02-007-03	тяжелых	119,73		119,73	19,58		
Перепахка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах:							
47-02-007-04	легких	101,57		101,57	16,61		
47-02-007-05	средних	109,82		109,82	17,96		
47-02-007-06	тяжелых	137,89		137,89	22,55		
Подраздел 2.3. ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА, ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ							
Таблица ФЕР 47-02-011 Плантажная вспашка							
Измеритель: га							
Плантажная вспашка на глубину:							
47-02-011-01	40-45 см на почвах средних	407,07		407,07	66,56		
47-02-011-02	40-45 см на почвах тяжелых	508,63		508,63	83,16		
47-02-011-03	46-60 см на почвах средних	558,46		558,46	67,68		
47-02-011-04	46-60 см на почвах тяжелых	731,93		731,93	88,70		
Таблица ФЕР 47-02-012 Лушение стерни, дискование, боронование и культивация почвы							
Измеритель: га							
47-02-012-01	Лушение стерни	39,73		39,73	5,81		
Дискование земель старопахотных на почвах:							
47-02-012-02	легких и средних	45,41		45,41	7,43		
47-02-012-03	тяжелых	52,85		52,85	8,64		
Дискование земель целинных и залежных на почвах:							
47-02-012-04	легких и средних	61,93		61,93	10,13		
47-02-012-05	тяжелых	73,49		73,49	12,02		
47-02-012-06	Боронование почвы в один след	10,40		10,40	1,76		
Культивация почвы:							
47-02-012-07	с одновременным боронованием	42,39		42,39	7,16		
47-02-012-08	без боронования	40,79		40,79	6,89		
Подраздел 2.4. ОБРАБОТКА РАСКОРЧЕВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ							
Таблица ФЕР 47-02-016 Обработка раскорчеванных площадей							
Измеритель: га							
Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах:							
47-02-016-01	средних	238,63		238,63	39,02		
47-02-016-02	тяжелых	361,66		361,66	59,13		
Дискование на раскорчеванных площадях на почвах:							
47-02-016-03	легких и средних	61,93		61,93	10,13		
47-02-016-04	тяжелых	73,49		73,49	12,02		
Таблица ФЕР 47-02-017 Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами							
Измеритель: га							
Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах:							
47-02-017-01	минеральных	453,89		453,89	55,01		
47-02-017-02	торфяных	425,37		425,37	51,55		
Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника:							
47-02-017-03	от 5000 до 10000 шт.	585,78		585,78	70,99		
47-02-017-04	от 10000 до 15000 шт.	673,71		673,71	81,65		
47-02-017-05	свыше 15000 шт.	775,90		775,90	94,03		
Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника:							
47-02-017-06	от 5000 до 10000 шт.	483,60		483,60	58,61		
47-02-017-07	свыше 10000 до 15000 шт.	526,37		526,37	63,79		
47-02-017-08	свыше 15000 шт.	571,52		571,52	69,26		

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 47-02-018 Первичная обработка осушенных площадей							
Измеритель: га							
Первичная обработка осушенных площадей:							
47-02-018-01	дискование минеральных грунтов	90,83		90,83	14,85		
47-02-018-02	дискование торфяных грунтов	78,44		78,44	12,83		
47-02-018-03	фрезерование минеральных грунтов	307,75		307,75	37,30		
47-02-018-04	фрезерование торфяных и супесчаных грунтов	263,78		263,78	31,97		
47-02-018-05	прикатывание почвы	74,31		74,31	12,15		
Подраздел 2.5. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА И ПОСЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
Таблица ФЕР 47-02-022 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке семян							
Измеритель: 10000 шт							
47-02-022-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке семян	67,63	67,63				8,67
16.2.02.09	Сеянцы, 1000 шт					10	
Таблица ФЕР 47-02-023 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев							
Измеритель: 1000 шт							
47-02-023-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев	219,18	219,18				28,1
16.2.02.05	Саженцы, шт					1 000	
Таблица ФЕР 47-02-024 Посадка семян, саженцев и посев желудей							
Измеритель: км							
47-02-024-01	Обозначение направления ряда посадки провешиванием	6,99	6,99				0,82
Посадка семян лесопосадочными машинами:							
47-02-024-02	одной	65,43	14,33	51,10	8,24		1,68
16.2.02.09	Сеянцы, 1000 шт					П	
47-02-024-03	двумя	110,75	41,03	69,72	10,13		4,81
16.2.02.09	Сеянцы, 1000 шт					П	
47-02-024-04	тремя	123,62	54,51	69,11	8,91		6,39
16.2.02.09	Сеянцы, 1000 шт					П	
Посев желудей сеялками:							
47-02-024-05	одной	31,83	1,99	29,84	3,02		0,25
16.2.02.10-0011	Желуди, кг					П	
47-02-024-06	двумя	60,23	4,68	55,55	4,32		0,59
16.2.02.10-0011	Желуди, кг					П	
47-02-024-07	тремя	80,35	7,15	73,20	4,46		0,9
16.2.02.10-0011	Желуди, кг					П	
47-02-024-08	Посадка саженцев лесопосадочной машиной	63,72	15,35	48,37	7,56		1,8
16.2.02.05	Саженцы, шт					П	
Подраздел 2.6. ЧАСТИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОЛОСАМИ, НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ, НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ							
Таблица ФЕР 47-02-028 Обработка почвы полосами							
Измеритель: га							
47-02-028-01	Обработка почвы полосами	3 083,84		3 083,84	360,50		
Таблица ФЕР 47-02-029 Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках							
Измеритель: км							
47-02-029-01	Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам	70,11		70,11	8,50		
47-02-029-02	Прикатка пластов перед посадкой	49,81		49,81	5,04		
Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней:							
47-02-029-03	до 300 шт.	41,29		41,29	6,75		
47-02-029-04	свыше 300 до 800 шт.	48,72		48,72	7,97		

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.7. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И УХОД ЗА ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ							
Таблица ФЕР 47-02-033 Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними							
Измеритель: км							
Посадка механизированным способом:							
47-02-033-01 16.2.02.05	саженцев хвойных пород по полосам <i>Саженцы, 1000 шт</i>	128,86	30,40	98,46	15,39	П	3,16
47-02-033-02 16.2.02.09	сеянцев по пластам <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	115,23	18,66	96,57	10,08	П	1,94
Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве на 1 га пней:							
47-02-033-03 16.2.02.09	до 300 шт. <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	89,85	18,66	71,19	9,45	П	1,94
47-02-033-04 16.2.02.09	свыше 300 до 800 шт. <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	137,10	28,28	108,82	14,45	П	2,94
47-02-033-05	Уход за посадками	33,85		33,85	5,54		
Таблица ФЕР 47-02-034 Ручная посадка сеянцев							
Измеритель: 1000 шт							
Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве на 1 га пней свыше 600 до 800 шт:							
47-02-034-01 16.2.02.09	на почвах легких <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	64,40	64,40			И	7,55
47-02-034-02 16.2.02.09	на почвах средних <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	72,68	72,68			И	8,52
47-02-034-03 16.2.02.09	на почвах тяжелых <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	96,82	96,82			И	11,35
Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах:							
47-02-034-04 16.2.02.09	легких <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	70,97	70,97			И	8,32
47-02-034-05 16.2.02.09	средних <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	79,24	79,24			И	9,29
47-02-034-06 16.2.02.09	тяжелых <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	103,38	103,38			И	12,12
Подраздел 2.8. КОПКА ЯМ							
Таблица ФЕР 47-02-038 Маркировка площади							
Измеритель: га							
47-02-038-01	Маркировка площади	74,72	74,72				9,58
Таблица ФЕР 47-02-039 Механизированная копка ям							
Измеритель: 100 шт							
Механизированная копка ям размером:							
47-02-039-01	0,3x0,3 м на почвах легких	121,69		121,69	20,25		
47-02-039-02	0,3x0,3 м на почвах средних	141,96		141,96	23,63		
47-02-039-03	0,3x0,3 м на почвах тяжелых	171,17		171,17	28,49		
47-02-039-04	0,6x0,6 м на почвах легких	141,96		141,96	23,63		
47-02-039-05	0,6x0,6 м на почвах средних	167,92		167,92	27,95		
47-02-039-06	0,6x0,6 м на почвах тяжелых	204,43		204,43	34,02		
47-02-039-07	0,8x0,6 м на почвах легких	157,37		157,37	26,19		
47-02-039-08	0,8x0,6 м на почвах средних	188,20		188,20	31,32		
47-02-039-09	0,8x0,6 м на почвах тяжелых	228,76		228,76	38,07		
47-02-039-10	1,0x0,6 м на почвах легких	241,06	69,89	171,17	28,49		8,96
47-02-039-11	1,0x0,6 м на почвах средних	286,85	88,92	197,93	32,94		11,4
47-02-039-12	1,0x0,6 м на почвах тяжелых	388,40	145,86	242,54	40,37		18,7
Таблица ФЕР 47-02-040 Копка ям вручную							
Измеритель: 100 шт							
Копка ям вручную размером:							
47-02-040-01	0,3x0,3 м на почвах легких	10,53	10,53				1,35
47-02-040-02	0,3x0,3 м на почвах средних	15,44	15,44				1,98
47-02-040-03	0,6x0,6 м на почвах легких	85,72	85,72				10,99
47-02-040-04	0,6x0,6 м на почвах средних	107,09	107,09				13,73
47-02-040-05	0,6x0,6 м на почвах тяжелых	149,45	149,45				19,16
47-02-040-06	0,8x0,6 м на почвах легких	149,45	149,45				19,16
47-02-040-07	0,8x0,6 м на почвах средних	189,07	189,07				24,24
47-02-040-08	0,8x0,6 м на почвах тяжелых	267,77	267,77				34,33
47-02-040-09	1,0x0,6 м на почвах легких	280,33	280,33				35,94
47-02-040-10	1,0x0,6 м на почвах средних	360,44	360,44				46,21

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-040-11	1,0x0,6 м на почвах тяжелых	560,59	560,59				71,87
Подраздел 2.9. ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ, ЧЕРЕНКОВ, УСТАНОВКА КОЛЬЕВ И ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ							
Таблица ФЕР 47-02-044 Посадка вручную							
Измеритель: 1000 шт							
Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах:							
47-02-044-01 16.2.02.09	легких Сеянцы, 1000 шт	63,46	63,46			1	7,44
47-02-044-02 16.2.02.09	средних Сеянцы, 1000 шт	81,38	81,38			1	9,54
47-02-044-03 16.2.02.09	тяжелых Сеянцы, 1000 шт	83,94	83,94			1	9,84
Посадка вручную сеянцев при дополнении на почвах:							
47-02-044-04 16.2.02.09	легких Сеянцы, 1000 шт	82,23	82,23			1	9,64
47-02-044-05 16.2.02.09	средних Сеянцы, 1000 шт	110,63	110,63			1	12,97
47-02-044-06 16.2.02.09	тяжелых Сеянцы, 1000 шт	117,71	117,71			1	13,8
47-02-044-07 16.2.02.10	Посадка вручную черенков Черенки, шт	80,18	80,18			1 000	9,4
47-02-044-08	Установка кольев	19 924,19	324,99			19 599,20	38,1
Таблица ФЕР 47-02-045 Посадка саженцев и подвязка их к кольям							
Измеритель: 100 шт							
Посадка саженцев сплошная:							
47-02-045-01 16.2.02.04	лиственных пород Саженцы, шт	58,69	58,69			100	6,88
47-02-045-02 16.2.02.05	хвойных пород Саженцы, шт	71,40	71,40			100	8,37
Посадка саженцев при дополнении:							
47-02-045-03 16.2.02.04	лиственных пород Саженцы, шт	64,91	64,91			100	7,61
47-02-045-04 16.2.02.05	хвойных пород Саженцы, шт	77,62	77,62			100	9,1
47-02-045-05	Подвязка саженцев к кольям	1 992,06	32,14			1 959,92	4,12
Таблица ФЕР 47-02-046 Посев желудей вручную							
Измеритель: 1000 шт							
Посев желудей вручную на почвах:							
47-02-046-01 16.2.02.10-0011	средних Желуди, кг	46,15	46,15			11	5,41
47-02-046-02 16.2.02.10-0011	тяжелых Желуди, кг	54,08	54,08			11	6,34
Подраздел 2.10. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ							
Таблица ФЕР 47-02-050 Внесение удобрений с механизированной загрузкой							
Измеритель: га							
Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений:							
47-02-050-01 16.3.02.01	минеральных Удобрения минеральные, т	110,93		110,93	23,09	11	
47-02-050-02 16.3.02.02	органических Удобрения органические, т	43,81		43,81	7,70	11	
47-02-050-03 16.3.02.01 16.3.02.02	Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем Удобрения минеральные, т Удобрения органические, т	93,99	10,15	83,84	14,04	11 11	1,19
Таблица ФЕР 47-02-051 Механизированная развозка органоминеральных удобрений							
Измеритель: 10 т							
47-02-051-01 16.3.02.02	Механизированная развозка органоминеральных удобрений Удобрения, т	287,91	76,60	211,31	35,63	10	8,98

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 47-02-052 Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям							
Измеритель: 100 шт							
47-02-052-01	Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям	68,58	68,58				8,04
16.3.02.02	Удобрения, т					П	
Подраздел 2.11. УХОД ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ							
Таблица ФЕР 47-02-056 Культивация почвы, дискование междурядий							
Измеритель: км							
Культивация почвы:							
47-02-056-01	в междурядьях	23,60		23,60	3,38		
47-02-056-02	в рядах	20,77		20,77	2,97		
47-02-056-03	в междурядьях с одновременным уходом в рядах	33,99		33,99	4,86		
47-02-056-04	Дискование междурядий	21,88		21,88	2,70		
Таблица ФЕР 47-02-057 Перепашка в междурядьях							
Измеритель: км							
Перепашка в междурядьях на почвах:							
47-02-057-01	легких	20,01		20,01	3,11		
47-02-057-02	средних	24,36		24,36	3,78		
47-02-057-03	тяжелых	29,58		29,58	4,59		
Таблица ФЕР 47-02-058 Рыхлаение почвы вокруг семян в защитных зонах							
Измеритель: 1000 м ²							
Рыхление почвы вокруг семян в защитных зонах на почвах:							
47-02-058-01	легких	58,42	58,42				7,49
47-02-058-02	средних	66,14	66,14				8,48
47-02-058-03	тяжелых	102,80	102,80				13,18
Таблица ФЕР 47-02-059 Рыхлаение площадки вокруг семян							
Измеритель: 1000 шт							
Рыхление вокруг семян площадки размером:							
47-02-059-01	0,5x0,5 м на почвах легких	56,16	56,16				7,2
47-02-059-02	0,5x0,5 м на почвах средних	76,67	76,67				9,83
47-02-059-03	0,5x0,5 м на почвах тяжелых	114,66	114,66				14,7
47-02-059-04	1x1 м на почвах легких	88,76	88,76				11,38
47-02-059-05	1x1 м на почвах средних	121,45	121,45				15,57
47-02-059-06	1x1 м на почвах тяжелых	160,68	160,68				20,6
Таблица ФЕР 47-02-060 Рыхлаение приствольных лунок							
Измеритель: 100 шт							
Рыхление приствольных лунок диаметром:							
47-02-060-01	0,5 м	8,42	8,42				1,08
47-02-060-02	0,7 м	16,93	16,93				2,17
47-02-060-03	1,0 м	33,85	33,85				4,34
47-02-060-04	1,25 м	49,37	49,37				6,33
47-02-060-05	1,5 м	71,45	71,45				9,16
Таблица ФЕР 47-02-061 Уход за растениями							
Измеритель: 1000 шт							
Обрезка нижних сучьев у деревьев:							
47-02-061-01	после посадки	103,66	103,66				10,9
47-02-061-02	на 2-3-й год	170,23	170,23				17,9
47-02-061-03	на 4-5-й год	380,97	380,97				40,06
47-02-061-04	старше 5 лет	527,52	527,52				55,47
47-02-061-05	Формирование кустарников	120,78	120,78				12,7
Посадка на пень кустарника в возрасте:							
47-02-061-06	2-3-х лет	154,54	64,15	90,39	56,97		7,24
47-02-061-07	4-х лет и старше	167,05	69,37	97,68	61,56		7,83
Подраздел 2.12. УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ							
Таблица ФЕР 47-02-065 Устройство террас, посадка семян и уход за ними							
Измеритель: км							
47-02-065-01	Разметка террас	48,75	48,75				6,25

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство террас шириной:							
47-02-065-02	2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах средних	616,71		616,71	95,04		
47-02-065-03	2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах тяжелых	696,42		696,42	107,33		
47-02-065-04	4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах средних	1 028,30		1 028,30	106,52		
47-02-065-05	4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах тяжелых	1 136,48		1 136,48	117,72		
47-02-065-06	4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах средних	1 204,89	68,41	1 136,48	117,72		8,02
47-02-065-07	4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах тяжелых	1 348,62	76,60	1 272,02	131,76		8,98
47-02-065-08	4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах средних	1 322,32	75,06	1 247,26	129,20		8,8
47-02-065-09	4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах тяжелых	1 534,89	86,92	1 447,97	149,99		10,19
47-02-065-10	Рыхление полотна террас	106,88		106,88	12,67		
Посадка семян:							
47-02-065-11 16.2.02.09	однорядная Сеянцы, 1000 шт	117,35	21,75	95,60	12,69	II	2,55
47-02-065-12 16.2.02.09	двухрядная Сеянцы, 1000 шт	182,97	63,98	118,99	15,80	II	7,5
47-02-065-13	Уход за посадками	54,49		54,49	8,91		
Таблица ФЕР 47-02-066 Культивация полотна террас							
Измеритель: га							
47-02-066-01	Культивация полотна террас	120,55		120,55	19,71		
Подраздел 2.13. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБЛЕСЕНИЕ ПЕСКОВ							
Таблица ФЕР 47-02-070 Посев песчаного овса							
Измеритель: га							
47-02-070-01 16.2.02.07-0162	Посев песчаного овса Семена песчаного овса, кг	204,72	204,72			II	24
Таблица ФЕР 47-02-071 Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков							
Измеритель: км							
47-02-071-01 16.2.02.07-0162	Механизированный посев песчаного овса Семена песчаного овса, кг	24,88	1,54	23,34	2,57	II	0,17
Шелюгование песков:							
47-02-071-02 16.2.02.10	хлыстами Хлысты шелюги, 1000 шт	69,98	18,79	51,19	8,37	I	2,28
47-02-071-03 16.2.02.10	черенками Черенки шелюги, 1000 шт	76,19	76,19			1,25	8,4
Таблица ФЕР 47-02-072 Посадка на пень шелюги							
Измеритель: 1000 шт							
47-02-072-01 16.2.02.10	Посадка на пень шелюги Хлысты шелюги, 1000 шт	32,24	32,24			II	3,43
Таблица ФЕР 47-02-073 Механическая защита, устройство устилочной защиты							
Измеритель: га							
47-02-073-01 16.2.03.02-0031	Механическая защита, устройство устилочной защиты Солома песчаного овса, м ³	2 934,32	2 934,32			II	344
Таблица ФЕР 47-02-074 Устройство рядовой и щитовой защиты							
Измеритель: 1000 м							
Устройство рядовых защит:							
47-02-074-01 16.2.02.10	из чернобыла Чернобыл, м ³	963,89	963,89			14	113
47-02-074-02 16.2.02.10	из янтaka Янтак, м ³	648,28	648,28			30	76

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-074-03 16.2.03.02	из камыша <i>Камыш, м³</i>	669,61	669,61			20	78,5
47-02-074-04 16.2.03.02	Устройство щитовых защит из камыша <i>Камыш, м³</i>	4 614,73	4 614,73			150	541
47-02-074-05 16.2.03.02	Ремонт щитовых защит из камыша <i>Камыш, м³</i>	2 268,98	2 268,98			37,5	266
Таблица ФЕР 47-02-075 Облесение песков							
Измеритель: км							
47-02-075-01 16.3.01.01	Глубокое рыхление почв с внесением ядохимикатов <i>Ядохимикаты, кг</i>	33,85		33,85	5,54		П
47-02-075-02 16.2.02.09	Механизированная посадка семян с одновременной подготовкой песчаных почв <i>Сеянцы, 1000 шт</i>	110,72	25,96	84,76	12,42		П 2,97
47-02-075-03 16.2.02.07	Механизированный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы <i>Семена, кг</i>	46,30	1,49	44,81	6,08		П 0,17
Таблица ФЕР 47-02-076 Посев под лопату семян джугзуна							
Измеритель: га							
47-02-076-01 16.2.02.07	Посев под лопату семян джугзуна <i>Семена, кг</i>	327,62	327,62				П 40,1
Подраздел 2.14. ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
Таблица ФЕР 47-02-080 Приготовление раствора							
Измеритель: 10 т							
Приготовление раствора:							
47-02-080-01 16.3.01.01	водного <i>Ядохимикаты, кг</i>	186,24	186,24				П 19,36
47-02-080-02 16.3.01.01	масляного <i>Ядохимикаты, кг</i>	692,64	692,64				П 72
Таблица ФЕР 47-02-081 Опрыскивание лесных культур опрыскивателем							
Измеритель: га							
47-02-081-01 16.3.01.01	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем <i>Ядохимикаты, кг</i>	135,06	47,42	87,64	23,20		П 3,67
Таблица ФЕР 47-02-082 Опрыскивание лесных культур вручную							
Измеритель: 1000 шт							
47-02-082-01 16.3.01.01	Опрыскивание лесных культур вручную <i>Ядохимикаты, кг</i>	109,01	109,01				П 9,83
Таблица ФЕР 47-02-083 Механизированное опрыскивание							
Измеритель: 100 га							
Механизированное опрыскивание:							
47-02-083-01 16.3.01.01	лесных культур аэрозольным генератором <i>Ядохимикаты, кг</i>	1 850,81	396,83	1 453,98	259,84		П 41,25
47-02-083-02 16.3.01.01	малоценного молодняка <i>Ядохимикаты, кг</i>	1 973,70	138,02	1 835,68	237,60		П 16,18
Подраздел 2.15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 47-02-087 Подготовка к аэроосу хвойных пород							
Измеритель: 100 га							
47-02-087-01 11.1.02.04-0031 16.2.02.08	Подготовка к аэроосу хвойных пород <i>Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м, м³</i> <i>Семена хвойных пород, кг</i>	158,73	158,73				П 17,5
Таблица ФЕР 47-02-088 Подготовка почвы площадками вручную							
Измеритель: 1000 м ²							
Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах:							
47-02-088-01	легких	748,08	748,08				87,7
47-02-088-02	средних	1 033,67	1 033,67				121,18

Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-088-03	тяжелых	1 561,93	1 561,93				183,11
47-02-088-04	Рыхление почвы предварительно обработанных площадок	188,43	188,43				22,09
Таблица ФЕР 47-02-089 Опыливание лесных культур							
Измеритель: га							
Опыливание лесных культур:							
47-02-089-01 16.3.01.01	механизированное Ядохимикаты, кг	23,74	6,07	17,67	5,10	П	0,47
47-02-089-02 16.3.01.01	ручное Ядохимикаты, кг	58,27	58,27			П	4,51
Таблица ФЕР 47-02-090 Противозерозионная обработка плоскорезами							
Измеритель: га							
Противозерозионная обработка плоскорезами почв:							
47-02-090-01	легких	91,68	11,59	80,09	13,10		1,12
47-02-090-02	средних	106,87	13,56	93,31	15,26		1,31
47-02-090-03	тяжелых	126,80	16,15	110,65	18,09		1,56
Таблица ФЕР 47-02-091 Культивация при частичной обработке почвы							
Измеритель: км							
Культивация:							
47-02-091-01	полос на площадях без пней	20,77		20,77	2,97		
47-02-091-02	борозд с количеством на 1 га пней до 600 шт.	65,96		65,96	9,18		
Таблица ФЕР 47-02-092 Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м							
Измеритель: км							
Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней:							
47-02-092-01 16.2.02.07	до 300 шт. Семена, кг	57,68		57,68	6,21	П	
47-02-092-02 16.2.02.07	свыше 300 шт. Семена, кг	75,24		75,24	8,10	П	
Таблица ФЕР 47-02-093 Посев и прикатывание посевов трав							
Измеритель: га							
Посев:							
47-02-093-01 16.2.02.07	семян люпина Семена, кг	125,26		125,26	13,77	П	
47-02-093-02 16.2.02.07	многолетних трав Семена, кг	61,41		61,41	6,75	П	
47-02-093-03 16.2.02.07	Прикатывание посевов Семена, кг	58,34		58,34	7,89	П	
Таблица ФЕР 47-02-094 Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях							
Измеритель: га							
47-02-094-01	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м	535,50		535,50	337,50		
Выкашивание травы вручную при междурядьях:							
47-02-094-02	1,5 м	234,58	234,58				27,5
47-02-094-03	4,0 м	99,80	99,80				11,7
47-02-094-04	Сгребание и уборка трав	33,59	33,59				4,34
Таблица ФЕР 47-02-095 Снегозадержание							
Измеритель: км							
47-02-095-01	Снегозадержание	17,25		17,25	3,36		
Таблица ФЕР 47-02-096 Подготовка неокоренных черенков к посадке							
Измеритель: 10000 шт							
47-02-096-01	Подготовка неокоренных черенков к посадке	102,74	102,74				12,26

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 47.1

Кратность операции и расход воды при уходе за зелеными насаждениями для II климатического района

Вид зеленых насаждений	Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	Поливка	Рыхление и прополка цветников	Прополка газонов и цветников	Стрижка газонной каймы	Выкашивание газонов	Расход воды в м ³ на сезонный полив 1 дерева и кустарника, 1 м живой изгороди, 10 м ² газона и цветника
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Деревья и кустарники с комом, размером, м:							
круглым							
Д=0,2 Н=0,15	4	4	—	—	—	—	0,04
Д=0,25 Н=0,2	4	4	—	—	—	—	0,04
Д=0,3 Н=0,3	4	4	—	—	—	—	0,12
Д=0,5 Н=0,4	4	4	—	—	—	—	0,16
Д=0,8 Н=0,6	4	4	—	—	—	—	0,5
квадратным							
0,5х0,5х0,4	4	4	—	—	—	—	0,16
0,8х0,8х0,5	4	4	—	—	—	—	0,5
1,0х1,0х0,6	4	4	—	—	—	—	1,0
1,3х1,3х0,6	4	4	—	—	—	—	1,5
1,5х1,5х0,65	4	4	—	—	—	—	2,0
1,7х1,7х0,65	4	4	—	—	—	—	3,0
2. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой	4	4	—	—	—	—	0,12
3. Кустарники с обнаженной корневой системой:							
в группах	4	4	—	—	—	—	0,04
в однорядной живой изгороди	4	4	—	—	—	—	0,08
в двухрядной живой изгороди	4	4	—	—	—	—	0,12
4. Цветники из многолетников	—	15	4	—	—	—	2,25
5. Газоны:							
партерные	—	30	—	5	3	10	3,0
обыкновенные	—	10	—	5	—	5	1,0
луговые	—	-	—	—	—	3	—

Приложение 47.2

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

Наименование групп посадочного материала и способ посадки	Ком		Яма или траншея		
	размер, м	объем, м ³	Размер, м	Площадь, м ²	Объем, м ³
1	2	3	4	5	6
1. Деревья и кустарники с комом земли:					
круглым	Д=0,2, Н=0,15	0,005	Д=0,8, Н=0,5	0,5	0,25
	Д=0,25, Н=0,2	0,01	Д=0,8, Н=0,5	0,5	0,25
	Д=0,3, Н=0,3	0,02	Д=0,8, Н=0,75	0,5	0,38
	Д=0,5, Н=0,4	0,08	Д=1,0, Н=0,8	0,79	0,63

Наименование групп посадочного материала и способ посадки	Ком		Яма или траншея		
	размер, м	объем, м ³	Размер, м	Площадь, м ²	Объем, м ³
1	2	3	4	5	6
	Д=0,8, Н=0,6	0,3	Д=1,5, Н=0,85	1,76	1,5
квдратным	0,5x0,5x0,4	0,1	1,4x1,4x0,65	1,96	1,27
	0,8x0,8x0,5	0,32	1,7x1,7x0,75	2,89	2,17
	1,0x1,0x0,6	0,6	1,9x1,9x0,85	3,61	3,07
	1,3x1,3x0,6	1,01	2,2x2,2x0,85	4,84	4,11
	1,5x1,5x0,65	1,46	2,4x2,4x0,9	5,76	5,18
	1,7x1,7x0,65	1,88	2,6x2,6x0,9	6,76	6,08
2. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:					
в естественный грунт	—	—	Д=0,7, Н=0,7	0,38	0,27
с внесением растительной земли	—	—	Д=1,0, Н=0,8	0,79	0,63
3. Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:					
в ямы в естественный грунт	—	—	Д=0,5, Н=0,5	0,2	0,1
в ямы с внесением растительной земли	—	—	Д=0,7, Н=0,5	0,38	0,19
в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся	—	—	0,5x0,5x1,0	0,5	0,25
в траншеи двухрядную живую изгородь	—	—	0,7x0,5x1,0	0,7	0,35

Приложение 47.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 47 раздела 1

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты	
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
1	2	3	4
1. Планировка территории в грунтах 3 группы	47-01-001 (2)	1,5	—
2. Подготовка посадочных мест механизированным способом в грунтах 3 группы	47-01-004, 47-01-005, 47-01-008 (1-5), 47-01-015 (1-5), 47-01-016 (1-5), 47-01-023 (1-5), 47-01-024 (1-5), 47-01-031 (1-10), 47-01-032 (1-5)	1,37	1,52
3. Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы	47-01-006, 47-01-007, 47-01-008 (6-10), 47-01-015 (6-10), 47-01-016 (6-10), 47-01-023 (6-10), 47-01-024 (6-10), 47-01-031 (11-20), 47-01-032 (6-10), 47-01-046 (2, 4), 47-01-048 (2, 4), 47-01-049 (1), 47-01-058, 47-01-059 (2, 4, 6, 8)	1,4	—
4. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	47-01-004÷47-01-008, 47-01-015, 47-01-016, 47-01-023, 47-01-024, 47-01-031, 47-01-032	1,17	—
5. Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой	47-01-009, 47-01-017, 47-01-025, 47-01-033	1,37	—
6. Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева	47-01-046 (6)	1,94	—
7. Посадка колючего кустарника	47-01-025, 47-01-033	1,3	—

Размеры посадочных ям для посадки саженцев древесных и кустарниковых пород

№ п.п.	Характеристика саженцев	Размеры ям, м
1	Умеренно растущие древесные и кустарниковые породы в возрасте 2-3 лет	0,3x0,3
2	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 2-3 лет и умеренно растущие древесные кустарниковые породы в возрасте 4-5 лет	0,6x0,6
3	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 3-4 лет и умеренно растущие древесные породы в возрасте 6-8 лет	0,8x0,6
4	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 5-8 лет и умеренно растущие в возрасте 8-10 лет	1x0,6

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 47 раздела 2

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты	
			к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
1	2	3	4	5
	Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабо заросших всхолмленных песках:			
1		47-02-005 (5)	—	1,1
2		47-02-006 (2, 4)	—	1,1
3		47-02-024 (6)	1,1	1,1
4		47-02-024 (7)	1,3	1,1
5		47-02-057 (2, 3)	—	1,1
6		47-02-001 (2, 3, 5)	—	1,2
7		47-02-005 (2, 3, 6)	—	1,2
8		47-02-012 (1, 2, 4, 5)	—	1,2
9		47-02-024 (3, 4)	1,2	1,2
10		47-02-024 (5)	1,1	1,2
11		47-02-056 (2, 3)	—	1,2
12		47-02-001 (10)	—	1,3
13		47-02-011 (1, 3)	—	1,3
14		47-02-012 (8)	—	1,3
15		47-02-024 (2)	1,5	1,3
16		47-02-056 (1)	—	1,3
17		47-02-001 (7, 11, 12)	—	1,4
18		47-02-007 (2)	—	1,4
19		47-02-012 (6)	—	1,4
20		47-02-001 (8, 13)	—	1,5
21		47-02-011 (2, 4)	—	1,5
22		47-02-012 (3, 7)	—	1,5
23		47-02-007 (5)	—	1,6
24		47-02-007 (3)	—	1,7
25		47-02-007 (6)	—	1,8
26		47-02-056 (4)	—	1,9
27	Ручное рыхление при средней засоренности почвы: легкой	47-02-058 (1)	1,21	—
28		47-02-059 (1)	1,14	—
29		47-02-059 (4)	1,27	—
30	средней	47-02-058 (2)	1,5	—
31		47-02-059 (2)	1,37	—
32		47-02-059 (5)	1,19	—
33	тяжелой	47-02-058 (3)	1,56	—
34		47-02-059 (3)	1,22	—
35		47-02-059 (6)	1,23	—
36	То же, при сильной засоренности почвы: легкой	47-02-058 (1)	1,48	—
37		47-02-059 (1)	1,52	—
38		47-02-059 (4)	1,52	—
39	средней	47-02-058 (2)	1,86	—
40		47-02-059 (2)	1,41	—
41		47-02-059 (5)	1,45	—
42	тяжелой	47-02-058 (3)	2,07	—
43		47-02-059 (3)	1,55	—
44		47-02-059 (6)	1,61	—

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	3
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	4
Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.....	4
Подраздел 1.1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ.....	4
Таблица ФЕР 47-01-001 Подготовка участка для озеленения	4
Подраздел 1.2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ	4
Таблица ФЕР 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом	4
Таблица ФЕР 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом	5
Таблица ФЕР 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную.....	6
Таблица ФЕР 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную	7
Таблица ФЕР 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли	9
Таблица ФЕР 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли	9
Подраздел 1.3. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ	10
Таблица ФЕР 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев	10
Таблица ФЕР 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.....	10
Таблица ФЕР 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой.....	10
Подраздел 1.4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ	11
Таблица ФЕР 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы..	11
Таблица ФЕР 47-01-024 Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы	11
Таблица ФЕР 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы	11
Подраздел 1.5. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ.....	12
Таблица ФЕР 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест	12
Таблица ФЕР 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди	12
Таблица ФЕР 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь.....	13
Подраздел 1.6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ	13
Таблица ФЕР 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников	13
Таблица ФЕР 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников.....	13
Подраздел 1.7. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ.....	13
Таблица ФЕР 47-01-045 Устройство газона методом гидропосева	13
Таблица ФЕР 47-01-046 Устройство газонов	14
Таблица ФЕР 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой	14
Таблица ФЕР 47-01-048 Устройство корыта под цветники	14
Таблица ФЕР 47-01-049 Подготовка почвы под цветники.....	14
Таблица ФЕР 47-01-050 Посадка многолетних цветников	14
Таблица ФЕР 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	14
Таблица ФЕР 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев	15
Таблица ФЕР 47-01-053 Устройство насыпных клумб и рабаток	15
Таблица ФЕР 47-01-054 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы	15
Подраздел 1.8. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА.....	15
Таблица ФЕР 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли.....	15
Таблица ФЕР 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой.....	16
Таблица ФЕР 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна.....	16
Таблица ФЕР 47-01-061 Заготовка дерна вручную.....	16
Подраздел 1.9. УХОД ЗА ЗЕЛеныМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ)	16
Таблица ФЕР 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли.....	16
Таблица ФЕР 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой	16
Таблица ФЕР 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди	16
Таблица ФЕР 47-01-070 Уход за цветниками и газонами	16
Таблица ФЕР 47-01-071 Уход за газонами луговыми.....	17
Таблица ФЕР 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях	17
Таблица ФЕР 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз.....	17

Таблица ФЕР 47-01-074	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	17
Таблица ФЕР 47-01-075	Устройство системы полива	17
Подраздел 1.10. УХОД ЗА ЗЕЛеныМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ)		17
Таблица ФЕР 47-01-080	Уход за зелеными насаждениями	17
Таблица ФЕР 47-01-081	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	18
Таблица ФЕР 47-01-082	Опрыскивание ядохимикатами	18
Таблица ФЕР 47-01-083	Опыливание деревьев и кустарников	18
Таблица ФЕР 47-01-084	Полив зеленых насаждений	18
Таблица ФЕР 47-01-085	Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	18
Таблица ФЕР 47-01-086	Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений	18
Подраздел 1.11. УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ		18
Таблица ФЕР 47-01-091	Уход за кустами розы и лаванды	18
Таблица ФЕР 47-01-092	Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной	19
Подраздел 1.12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ		19
Таблица ФЕР 47-01-096	Приготовление раствора для побелки вручную	19
Таблица ФЕР 47-01-097	Побелка деревьев	19
Подраздел 1.13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ		19
Таблица ФЕР 47-01-107	Формовочная обрезка деревьев	19
Таблица ФЕР 47-01-108	Обрезка и прореживание крон деревьев	19
Таблица ФЕР 47-01-109	Обрезка крон деревьев под естественный вид	19
Таблица ФЕР 47-01-110	Омолаживание деревьев лиственных пород	19
Таблица ФЕР 47-01-111	Лечение и покраска ран у растущих деревьев	20
Таблица ФЕР 47-01-113	Вырезка порослей у деревьев	20
Таблица ФЕР 47-01-114	Вырезка сухих ветвей	20
Таблица ФЕР 47-01-115	Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган	20
Таблица ФЕР 47-01-116	Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы	20
Таблица ФЕР 47-01-117	Обрезка и прореживание крон кустарников	20
Таблица ФЕР 47-01-118	Обрезка крон кустарников под естественный вид	21
Таблица ФЕР 47-01-119	Стрижка живых изгородей	21
Таблица ФЕР 47-01-120	Уборка опавших листьев	21
Таблица ФЕР 47-01-122	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки	21
Таблица ФЕР 47-01-123	Внесение сухих удобрений в почву	21
Таблица ФЕР 47-01-125	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами	21
Таблица ФЕР 47-01-126	Устройство приствольных лунок и канавок для полива	21
Таблица ФЕР 47-01-127	Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток	21
Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ		22
Подраздел 2.1. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМАМ ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И ЧЕРНОГО ПАРА НА СТАРОПАХОТНЫХ, ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ, ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКОЙ		22
Таблица ФЕР 47-02-001	Сплошная обработка почвы	22
Подраздел 2.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ВСПАШКА ПОЧВЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ		22
Таблица ФЕР 47-02-005	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием	22
Таблица ФЕР 47-02-006	Вспашка целинных и залежных земель	22
Таблица ФЕР 47-02-007	Перепашка пара	23
Подраздел 2.3. ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА, ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ		23
Таблица ФЕР 47-02-011	Плантажная вспашка	23
Таблица ФЕР 47-02-012	Лушение стерни, дискование, боронование и культивация почвы	23
Подраздел 2.4. ОБРАБОТКА РАСКОРЧЕВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ		23
Таблица ФЕР 47-02-016	Обработка раскорчеванных площадей	23
Таблица ФЕР 47-02-017	Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами	23
Таблица ФЕР 47-02-018	Первичная обработка осушенных площадей	24
Подраздел 2.5. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА И ПОСЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР		24
Таблица ФЕР 47-02-022	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке семян	24
Таблица ФЕР 47-02-023	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев	24
Таблица ФЕР 47-02-024	Посадка семян, саженцев и посев желудей	24
Подраздел 2.6. ЧАСТИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОЛОСАМИ, НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ, НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ		24
Таблица ФЕР 47-02-028	Обработка почвы полосами	24
Таблица ФЕР 47-02-029	Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках	24
Подраздел 2.7. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И УХОД ЗА ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ		25

Таблица ФЕР 47-02-033	Посадка саженцев, семян и уход за ними	25
Таблица ФЕР 47-02-034	Ручная посадка семян	25
Подраздел 2.8. КОПКА ЯМ		25
Таблица ФЕР 47-02-038	Маркировка площади	25
Таблица ФЕР 47-02-039	Механизированная копка ям	25
Таблица ФЕР 47-02-040	Копка ям вручную	25
Подраздел 2.9. ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ, ЧЕРЕНКОВ, УСТАНОВКА КОЛЬЕВ И ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ		26
Таблица ФЕР 47-02-044	Посадка вручную	26
Таблица ФЕР 47-02-045	Посадка саженцев и подвязка их к кольям	26
Таблица ФЕР 47-02-046	Посев желудей вручную	26
Подраздел 2.10. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ		26
Таблица ФЕР 47-02-050	Внесение удобрений с механизированной загрузкой	26
Таблица ФЕР 47-02-051	Механизированная развозка органоминеральных удобрений	26
Таблица ФЕР 47-02-052	Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям	27
Подраздел 2.11. УХОД ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ		27
Таблица ФЕР 47-02-056	Культивация почвы, дискование междурядий	27
Таблица ФЕР 47-02-057	Перепашка в междурядьях	27
Таблица ФЕР 47-02-058	Рыхление почвы вокруг семян в защитных зонах	27
Таблица ФЕР 47-02-059	Рыхление площадки вокруг семян	27
Таблица ФЕР 47-02-060	Рыхление приствольных лунок	27
Таблица ФЕР 47-02-061	Уход за растениями	27
Подраздел 2.12. УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ		27
Таблица ФЕР 47-02-065	Устройство террас, посадка семян и уход за ними	27
Таблица ФЕР 47-02-066	Культивация полотна террас	28
Подраздел 2.13. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБЛЕСЕНИЕ ПЕСКОВ		28
Таблица ФЕР 47-02-070	Посев песчаного овса	28
Таблица ФЕР 47-02-071	Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков	28
Таблица ФЕР 47-02-072	Посадка на пень шелюги	28
Таблица ФЕР 47-02-073	Механическая защита, устройство устилочной защиты	28
Таблица ФЕР 47-02-074	Устройство рядовой и щитовой защиты	28
Таблица ФЕР 47-02-075	Облесение песков	29
Таблица ФЕР 47-02-076	Посев под лопату семян джугуна	29
Подраздел 2.14. ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР		29
Таблица ФЕР 47-02-080	Приготовление раствора	29
Таблица ФЕР 47-02-081	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем	29
Таблица ФЕР 47-02-082	Опрыскивание лесных культур вручную	29
Таблица ФЕР 47-02-083	Механизированное опрыскивание	29
Подраздел 2.15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ		29
Таблица ФЕР 47-02-087	Подготовка к аэросеву хвойных пород	29
Таблица ФЕР 47-02-088	Подготовка почвы площадками вручную	29
Таблица ФЕР 47-02-089	Опыливание лесных культур	30
Таблица ФЕР 47-02-090	Противоэрозионная обработка плоскорезами	30
Таблица ФЕР 47-02-091	Культивация при частичной обработке почвы	30
Таблица ФЕР 47-02-092	Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м	30
Таблица ФЕР 47-02-093	Посев и прикатывание посевов трав	30
Таблица ФЕР 47-02-094	Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях	30
Таблица ФЕР 47-02-095	Снегозадержание	30
Таблица ФЕР 47-02-096	Подготовка неокоренных черенков к посадке	30
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ		31